

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
- 2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 884,100.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงาน
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
- 4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 951,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
5.1แบบ ปร.4 ,5 และแบบ ปร.6
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายชินทร เที้ยวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560



นายกองจัดการบริหารในท่าอากาศยาน

บันทึกผลการพิจารณารายการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ รายการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล รายละเอียดตามแบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประกอบด้วย		
	1.1ป้ายการประปา แบบ เลขที่ 921001	3,1200	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย		
	2.1ทอถังสูงรูปถ้วยเซมเปญ ขนาดจุ 20 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3112020	331,400	
	2.2ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง แบบเลขที่ 1142007	84,800	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย		
	3.1ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ นร.25-5-012	2,300	
	3.2การประสานท่อระหว่างระบบ ขนาด 15X15 ม. แบบเลขที่ 911005	2,3600	
	3.3การประสานท่อปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	8,400	
	3.4ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ รน.25-5-012	178,200	
	3.5เจาะบ่อบาดาล PVC Dia 6 นิ้ว ลึก 60 ม. แบบเลขที่ สบจ.1-10-007 จำนวน 1 จุด	-	
4	ประเภทงานดิน ประกอบด้วย		
	4.1ดินถม ตามแบบเลขที่ 911005	5,800	
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		
	5.1เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	48,000	
	5.2เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 รายการ	840	
	5.3เครื่องมือตรวจวัด จำนวน 1 รายการ	8,050	
	5.4ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดิน จำนวน 1 จุด	12,000 -	
	5.5ค่าขนส่ง		
	5.6การประสานระบบไฟฟ้าภายนอกและภายใน	6621.50	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	441,511.50	
	ตัวอักษร (๔๔๑,๕๑๑.๕๐ บาทถ้วน)		

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายชินทร เทียวแสง)

บันทึกผลการพิจารณารายการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 ประมาณการตามแบบ รายการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล รายละเอียดตามแบบ พร.6
 สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หอลังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.		
	เป็นเงิน		
	ตัวอักษร ()		

ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)
12000	5000		17000 -

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคา/ เมตร)
1	หอลังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.		
	เป็นเงิน		
	ตัวอักษร ()		

ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท)	ค่าแรง/ เมตร (บาท)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท)	รวม (บาท)	ตอกเข็ม ยาว/ต้น (เมตร)	รวมความยาว เข็มที่ไม่ได้ ตอก
80	33	0	113	0	150


ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ		
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง		
	เป็นเงิน		
	ตัวอักษร ()		

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ป้ายการประปา รั้ว-รั้วประตู (6.00x6.00 เมตร)

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 921001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.30	ลบ.ม.			148	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.60	ลบ.ม.	2046	1227.60	466	279.60	1507.20	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	823	823			823	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215X2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.50	แผ่น	2900	1450	1200	1200	2650	
5	น๊อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	6.00	ตัว	20	120			120	
6	หัวเสาธงอลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	220	440			440	
7	ทาสีน้ำมัน	1.90	ตร.ม.	40	76			76	
8	งานรั้ว 6.00x6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พื้นที่ 42.00 ตารางเมตร	42.00	ตร.ม.	450	18900	160	6720	25620	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							31280.60	
	Factor F -								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- รวมค่าที่ดิน ค่าค่าก่อสร้างแบบปกติ -)				31200.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หอถังสูงเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 3112020)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1	ขุดดิน	26.34	ลบ.ม.			125	3,292.50	3,292.50	
2	กลบดิน	18	ลบ.ม.			125	2,250	2,250.-	
	ทรายหยาบอัดแน่น	3.84	ลบ.ม.	350	1,344	91	349.44	1,693.44	
	2.งานแบบหล่อ								
1	ไม้แบบ+คร่าว	11.18	ตร.ม.	580	6,484			6,484	
2	ค่าแรง	22.35	ตร.ม.			103	2,302.05	2,302.05	
3	ค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ.	532	2,660			2,660	
4	ตะปู	5.00	กก.	45	225			225	
	3.งานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1934	1,179.74	300	183	1,362.74	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	7.19	ลบ.ม.	2046	14,710.74	166	3,350.64	18,061.28	
3	คอนกรีต 1:1 ½ :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	0	ลบ.ม.						
	4.งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	466	กก.	24	11,184	2.80	1,304.80	12,488.80	
2	ลวดผูกเหล็ก No 18	7.76	กก.	25	194			194	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หอถังสูงซึมเปยุ ขนาด 20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 3112020)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.ระบบท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	1493	3586	100	200	3786	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	923	923	100	100	923	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	0.50	ท่อน	236	118	60	30	148	
4	ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	242	1210	72	360	1570	
5	ท่อน้ำล้น PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	242	1210	72	360	1570	
6	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	216	864			864	
7	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	4.00	ตัว	80	320			320	
8	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	50	100			100	
9	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	10	30			30	
10	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	33	33			33	
11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC dia 2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	ตัว	14	42			42	
12	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850	850			850	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	180	180			180	
14	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	30	360			360	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	680	680			680	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หอถังสูงชมพู ขนาด 20 ลบ.ม.

แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่3112020)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2600	5200			5200	
17	เพรชเซอร์วิสทิช พร้อมเกยวัดแรงดัน	1.00	ชุด	2240	2240			2240	
18	น๊ิบเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia ½ นิ้ว	4.00	ชุด	18	72			72	
19	น๊ิบเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	3.00	ชุด	180	540			540	
	6.งานปูนฉาบและตบแต่ง								
1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	35	140	82	328	468	
	7.งานทาสี								
1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	30	120	34	136	256	
2	ทาสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	35	35	38	38	73	
	8.งานฐานราก								
1	เสาเข็ม คอ.ขนาด 0.15X0.15X6.00 ม.	25.00	ต้น	480	12000	200	5000	17000	
	9.งานอื่นๆ								
1	หอถังชมพู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	215000	215000			215000	รวมค่าปั๊ม
2	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	4500	4500	500	500	5000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หอถังสูงซึมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.

แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 3112020)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	1000	1000	1500	1500	7500	
4	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.00	ชุด	12,500	12500	200	200	12,700	
5	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1.00	รายการ	3000	3000	200	200	3200.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							331,419.21	
	Factor F -								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- ราคา/ชิ้น ราคา/หน่วย และ/หรือ ราคา/ตารางเมตร)				331,400.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 1212007)
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1	ขุดดิน	0.00	ลบ.ม.						
2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	350	350	91	91	441	
	2.งานแบบหล่อ								
1	ไม้แบบ+คร่าว	2.00	ตร.ม.	530	1160			1160	
2	ค่าแรง	2.00	ตร.ม.			103	206	206	
3	ตะปู	5.00	กก.	45	225			225	
	3.งานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:3:5	0.00	ลบ.ม.						
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.00	ลบ.ม.	2046	2046	466	466	2512	
	4.งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	30.00	กก.	24	720	230	84	804	
2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5.00	กก.	25	125			125	
	5.ระบบท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 ½ นิ้ว	1.00	ท่อน	1247	1247	100	100	1347	
2	ข้อต่อยิบโบลท์เหล็กหล่อ dia 2 ½ นิ้ว	3.00	ชุด	380	1140			1140	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
 (นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
 (นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 1212007)
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ประตุน้ำแบบบอวลาลว dia 2 ½ นิ้ว	7.00	ชุด	2300	16100			16100	
4	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	4.00	ตัว	144	576			576	
5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	220	220			220	
6	เขี้ยวลวทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850	850			850	
7	เทปพันเกลียว	6.00	ม้วน	30	180			180	
8	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	14.00	ชุด	180	2520			2520	
9	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	3.00	ชุด	490	1470			1470	
	9.งานอื่นๆ								
1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.)	1.00	ชุด	55000	55000			55000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							84,846.-	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- 11,000.00 ค่าปรับลดราคา -)				84,800.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
 (นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
 (นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ระบบท่อน้ำดิบ

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รน.25-5-012,911001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การเดินท่อน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.00	ท่อน						
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	823	1646	100	200	1846	
3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี90ม-ม Dia 3 นิ้ว	0.00	ตัว						
4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี90ม-ม Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	220	440			440	
5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2 นิ้ว	0.00	ท่อน						
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้ออ,ข้อโค้งและอื่นๆ ที่จำเป็น	1.00	รายการ	100	100			100	11/1/2561
	เสารับท่อน้ำดิบ								
1	สายยางอ่อน dia ½ นิ้ว	0.00	เมตร						
2	เสารับท่อน้ำดิบ ด้านทางดูน้ำ	0.00	ช่วง						
	อุปกรณ์อื่นๆ								
1	ประตูละบายอากาศ ขนาด ½ นิ้ว	0.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2386	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(501711.50 บาทรวมค่าภาษี)				2300-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล การประสานท่อระหว่างระบบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911005)
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	3.00	ท่อน	1793	5379	100	300	5679	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	823	823	100	100	923	
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90ม-ม Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	216	216			216	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90ม-ม Dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	80	80			80	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	400	800	1000	1000	1800	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	160	160			160	
7	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	9.00	ตัว	90	810			810	
8	ประเก็นยาง dia 2 นิ้ว	18.00	ตัว	75	1350			1350	
9	เทปพันเกลียว	15.00	ม้วน	30	450			450	
10	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3 นิ้ว	1.00	ชุด	12000.-	12000.-	200	200	12200	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							23668	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- 50% ของเงินรวมค่าวัสดุและค่าแรง -)				23800.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
 (นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
 (นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2660

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0.17	ท่อน	823	139.91			139.91	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.17	ท่อน	1793	304.81			304.81	
3	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	242	242			242	
4	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	80	160			160	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	3.00	ตัว	90	270			270	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	230	560	300	300	860	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	490	490			490	
8	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	490	490			490	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	850	860			860	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850	860			860	
11	น๊อตยึดหน้างาน dia ½ นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	4.00	ตัว	40	160			160	
12	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	30	30			30	
13	ทำเกลียว	9.00	จุด			10		90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสงง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2660

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	2046	644.49	416	146.79	791.28	
15	เหล็กเสริม	11.00	กก.	24	264	290	3040	294.80	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8 นิ้ว	60.00	เมตร	40	2400			2400.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							8422.80	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- 11600.00 บาท -)				8400.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รน.25-5-012,911001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 4 นิ้ว	0.00	ท่อน						
2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 3 นิ้ว	241.00	ท่อน	359	86519	26	6066	92544	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 2 นิ้ว	375.00	ท่อน	163	61125	26	9675	70600.-	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 1 ½ นิ้ว	0.00	ท่อน						
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	15.96	กระป๋อง	260	4149.60			4149.60	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้อต่อและอื่นๆ ที่จำเป็น	1.00	รายการ	6000	6000			6000	1100/5 รพ
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	0.00	ท่อน						
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 5 นิ้ว	0.00	ท่อน						
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	0.00	ท่อน						
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.00	ท่อน						
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0.00	ท่อน						
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 ½ นิ้ว	0.00	ท่อน						
13	คันลวดถนนคอนกรีต	4.00	เมตร			1000	4000	4000	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0.00	ชุด						
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0.00	ชุด						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รน.25-5-012,911001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1.00	ชุด	๙๒๐	๙๒๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๒๐	
17	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 ½ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0.00	ชุด						
18	เทพื้นเกลียว	1	ม้วน	30	30			30	
19	ก๊อกน้ำดับเพลิงแบบหัวแกะ ขนาด 3 นิ้ว-4 นิ้ว	0.00	ชุด						
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด ½ นิ้ว	0.00	ชุด						
21	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว	0.00	ชุด						
22	เสา คสล.รับท่อจ่ายน้ำ	0.00	ช่วง						
23	เข็มขัดรัดท่อเหล็กหล่อขนาด 2 นิ้ว-4 นิ้ว	0.00	จุด						
24	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.						
25	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0.00	รายการ						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							178203.60	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- ค่าวัสดุและค่าแรง -)				178200.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล งานดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911005)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดินถม								
1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	36.00	ตร.ม.			1.41	61.56	81.56	
2	ดินถมระบบประปา	36.00	ลบ.ม.	135	4860	25	900	5760	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							5821.56	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- หักเงินค้ำประกัน -)				5800.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1.00	เครื่อง	24000				24000	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง			2600		2600.-	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1.00	ตู้	9000	9000	1000	1000	10000.-	
4	ท่อ API หรือ ASTM x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	823	8230			8230	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3X2.5 ตร.มม. หรือเบอร์ 16	50.00	เมตร	56	2800			2800	
6	อุปกรณ์ประสาณระบบ	1.00	รายการ	600	600			600	1พม/รวม
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							48030	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(- หักภาษี ณ ที่จ่าย -)				48000.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล เครื่องมือประจำการประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจค้อมมา ขนาด 24 นิ้ว	0.00	ตัว						
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	0.00	ตัว						
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12 นิ้ว	1.00	ชุด	420				420	
4	คีมล็อกขนาด 10 นิ้ว หรือเทียบเท่า	1.00	อัน	220				220	
5	ไขควงลองไฟ	0.00	อัน						
6	ไขควงปากสี่แฉก ขนาด 4 นิ้ว	0.00	อัน						
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	0.00	อัน						
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	0.00	อัน						
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 เมตร ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1.00	อัน	200				200	
10	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45X90X180 ซม. (กว้างXยาวXสูง)+/- ไม่เกิน 0.05 เมตร	0.00	ตู้						
11	คลีปแอมป์วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	0.00	ตัว						
	รวมค่าวัสดุ							840	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			(- หกร้อยสี่สิบนาทาณ)				840	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล เครื่องมือตรวจวัด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง)
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.00	ชุด	3900	3900			3900	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.00	ชุด	4150	4150			4150	
	รวมค่าวัสดุ							8050	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			(- 11,600 บาทถ้วน)				8050	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.00	จุด			12000	12000	12000-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							12000	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	(- หนึ่งแสน สองพันบาท -)						12000-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
 (นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
 (นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ระบบไฟฟ้า

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสองตอน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการ) ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้าง								
1	ขยายเขตแรงต่ำ								
	ปักเสา คอ.ยาว 8.00 ม. (8,9 ม.) จำนวน.....ต้น	0.00	ต้น						
	พาดสาย ยาว 60 ม.	0.00	เมตร						
2	ขยายเขตแรงสูง								
	ปักเสา คอ.ยาว.....ม. (12,14 ม.) จำนวน.....ต้น	0.00	ต้น						
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม.	0.00	เมตร						
	ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.....KVA	0.00	ชุด						
	ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA	0.00	ชุด						
	แผงคาปาซิเตอร์	0.00	ชุด						
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.00	รายการ						
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1.00	รายการ						
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1.00	รายการ						
						6,621.50		6,621.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)