

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคางคานาลึก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 436,300.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายคางคานาลึก ซอย 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) และงานรื้อท่อเก่า ขนาดท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ท่อเดิม จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน และงานรื้อท่อเดิม ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ท่อเดิมพร้อมเทลินและยาแนวทุกรอยต่อ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ใหม่ โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวทุกรอยต่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 433,500.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายคengkานาลึก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคengkานาลึก ซอย 1 หมู่ที่ 7
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	319,117.39	
2.	Factor F 1.3574	114,163.55	
	รวมทั้งสิ้น	433,280.94	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	433,500.-	


(ตัวอักษร) - 1/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง -

ขนาดเนื้อที่ 690 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 628.26 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน 9/2009 พ.ศ. 2552

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชรินทร์ เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายคengkานาสลิก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคengkานาสลิก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าแบคโฮขุดรื้อท่อ วางท่อและตกแต่งงานดินถม	8.00	ชั่วโมง			1300	10400	10400	
2	งานท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	6.00	ท่อน	1210.28	7261.68	127.81	766.86	8028.54	
3	งานท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ท่อเดิม	6.00	ท่อน			127.81	766.86	766.86	
4	งานท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ท่อเดิม	14.00	ท่อน			156.81	2195.34	2195.34	
5	ทรายรองพื้นท่อเทลิ้น	1.00	ลบ.ม.	366.20	366.20			366.20	
6	งานคอนกรีตเทลิ้น	4.00	ลบ.ม.	1947.66	6990.64	370	1480	8470.64	
7	งานเรียงหินคละ ขนาด 0.30x0.15 เมตร	6.00	ลบ.ม.	317	1902			1902	
8	งานยาแนวเรียงหิน	45.00	ตร.ม.	150	6750	110	4950	11700.-	
9	งานปรับพื้นที่ทาง/พื้นที่เดิม	690.00	ตร.ม.			3.42	2359.80	2359.80	
10	ทรายรองพื้นทาง	34.50	ลบ.ม.	366.20	12633.90			12633.90	
11	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	24.00	ลบ.ม.	136.32	3271.68			3271.68	
12	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	690.00	ตร.ม.	29	20010.-			20010.-	
13	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	103.50	ลบ.ม.	1857.45	192277.13			192277.13	
14	ค่าปูผิวคอนกรีต	690.00	ตร.ม.			12.17	8397.30	8397.30	
15	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	277.83	กก.	18.50	5139.96	2.80	777.92	5917.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายคengkานาเล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคengkานาเล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	เหล็ก RB คก.19 ม.ม. SR24	54.36	กก.	20.60	1119.82	2.80	152.21	1272.02	
17	เหล็ก RB คก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.						
18	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ช่าง	230.00	เมตร			19.46	4475.80	4475.80	
19	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	230.00	เมตร	21.69	4988.70			4988.70	
20	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	46.00	ลบ.ม.	340	15620			15620	
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							319427.39	
	Factor F 1.3644							114163.35	
	รวมค่าก่อสร้าง							433590.74	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11% รวมเป็น 433500.00 บาท -)				433500.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)