



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางเป็นเงิน 343,300.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.-10.30 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในวันและเวลาที่กำหนด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง (ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.-16.30 น.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ และในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.-16.30 น.) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองพิตำ ที่ว่าการอำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจ/...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ  
ระหว่างวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางหมายเลข  
โทรศัพท์ 075-751-102 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ [www.karhaw.go.th](http://www.karhaw.go.th) โดยกำหนด  
ราคาขายเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ สยอเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 347,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นเงิน 343,300.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

6.4 นายมานอนน์ สังข์ทอง ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน

6.5 นายศุภเชษฐ์ ทัดอุบล ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างถนน คสล. (ขยายผิวจราจร)

สถานที่ ก่อสร้าง

ถนนสายไร่รักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายการก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรสายไร่รักษ์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
และรายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

| ลำดับที่           | รายการ                     | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 1.                 | ราคาวัสดุและค่าแรงงาน      | 263,295.91      |          |
| 2.                 | Factor F 1.3042            | 80,094.62       |          |
|                    | รวมทั้งสิ้น                | 343,390.53      |          |
|                    | คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | 343,300.-       |          |
| คิดเป็นค่าก่อสร้าง |                            | 343,300.-       |          |


(ตัวอักษร) - 1.15 เมตร คูณ 1.3042 คูณ 1.3042 คูณ 1.3042 -

ขนาดเนื้อที่ 600 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 572.16 บาท/ตารางเมตร


ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชรินทร์ เทียวแสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมานิช สังก์ทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุกเชษฐ์ ทัดอุบล)

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ/สิ่งของ                           |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย                                | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) | 900.00 | ตร.ม. |                                             |           | 9.46         | 8514      | 8514.-            |          |
| 2        | ทรายรองพื้นทาง                         | 30.00  | ลบ.ม. | 36.90                                       | 1099.80   |              |           | 1099.80           |          |
| 3        | งานวัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง)           | 60.00  | ลบ.ม. | 135.32                                      | 8119.20   |              |           | 8119.20           |          |
| 4        | เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20    | 600.00 | ตร.ม. | 28                                          | 16800.-   |              |           | 16800.-           |          |
| 5        | คอนกรีตโครงสร้าง ค.2                   | 90.00  | ลบ.ม. | 1907.01                                     | 171630.90 |              |           | 171630.90         |          |
| 6        | ค่าปูผิวคอนกรีต                        | 600.00 | ตร.ม. |                                             |           | 12.60        | 7560      | 7560.-            |          |
| 7        | เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. SR24 | 150.12 | กก.   | 20.18                                       | 3029.42   | 2.80         | 420.34    | 3449.76           |          |
| 8        | เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. SR24 | 26.76  | กก.   | 22.71                                       | 607.72    | 2.80         | 74.93     | 682.65            |          |
| 9        | เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. SD30 | 0.00   | กก.   |                                             |           |              |           |                   |          |
| 10       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 1 ข้าง (คิด 50%)   | 300.00 | เมตร  | 10                                          | 3000      | 19.45        | 5835      | 8835.-            |          |
| 11       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง          | 120.00 | เมตร  |                                             |           | 23.89        | 2866.80   | 2866.80           |          |
| 12       | งานไหลทางวัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม     | 45.00  | ลบ.ม. | 370                                         | 16650     |              |           | 16650.-           |          |
| 13       | งานเทคอนกรีตทางลาด 4 จุด               | 16.00  | ตร.ม. | 250                                         | 4000      | 12.60        | 201.60    | 4201.60           |          |
| 14       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ               | 1.00   | ป้าย  | 3000                                        | 3000      |              |           | 3000              |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง                   |        |       |                                             |           |              |           | 263295.91         |          |
|          | Factor F 1.3042                        |        |       |                                             |           |              |           | 80094.62          |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                            |        |       |                                             |           |              |           | 343390.53         |          |
|          | คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น             |        |       | ( - ค่าวัสดุและค่าแรงรวมค่าวัสดุและค่าแรง ) |           |              |           | 343300.-          |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายเนตร ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)

(.....)กรรมการ

(นายมานิช สังกะทอง)

(.....)กรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ทัดอุบล)