

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ - บ้านป่าก่ หมู่ที่ ๔

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๔๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

- ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ - บ้านป่าก่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของ (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๕๑๓,๒๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)


๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔,๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๓ นางสาวสุจิรา นวลปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรด

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ - บ้านป่าก่ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ ถนนสายนาโพธิ์ - บ้านป่าก่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.			1.48	1,496.20	1,496.20	
2	ทรายรองพื้นทาง	42.00	ลบ.ม.	360	14,400	-	-	14,400	
3	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	12.00	ลบ.ม.	180	2,160	25	300	2,460	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	840.00	ตร.ม.	27	22,680			22,680	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	126.00	ลบ.ม.	2213	278,838			278,838	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	840.00	ตร.ม.			12.66	10,642	10,642	
7	เหล็ก RB ศก.15 มม. SR24	334.30	กก.	21.63	7,197.48	3.30	1,103.19	8,300.67	
8	เหล็ก RB ศก.19 มม. SR24	72.48	กก.	24.39	1,767.79	2.90	210.19	1,977.98	
9	เหล็ก DB ศก.16 มม.SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	210.00	เมตร			21.94	4,607.40	4,607.40	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	210.00	เมตร			23.77	4,991.70	4,991.70	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	42.00	ลบ.ม.	370	15,640			15,640	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							366,131.96	
	Factor F 1.4019							514,148.83	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					-	ตั้งหน้าบ่อ
	รวมทั้งสิ้น							513,281.78	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			- มี 11 เดือน ต้นปี 2561 รวมค่าวัสดุ 15,640 บาท ค่าแรง 1,401.9 บาท				513,200.1	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

นางสาวจุติมา ศรีมานะ

(.....)กรรมการ

นายเนตร ทองอ่อน

(.....)กรรมการ

นางสาวสุจิรา นวลปาน