

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูง แบบเข็มเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑
บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๒.วงเงินงบประมาณ ๙๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงแบบเข็มเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ ขนาด
ความจุ ๒๐ ลบ.ม.พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ตามแบบกอน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ท่อเมนจ่ายน้ำประปา
ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ท่อ PVC.ยาว ๔.๐๐ ม. ชั้น ๘.๕ dia ๓" จำนวน ๓๗๕.๐๐ ท่อนและประตุน้ำ
ทองเหลือง dia ๓" พร้อมบ่อครอบ ระยะทาง ๒,๑๗๖.๐๐ เมตร ท่อ PVC.ยาว ๔.๐๐ ม. ชั้น ๘.๕ dia ๒"
จำนวน ๕๔๔.๐๐ ท่อน และประตุน้ำทองเหลือง dia ๒" พร้อมบ่อครอบ รวมระยะทาง ๓,๖๗๖.๐๐ เมตร
ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๐๐๕,๕๕๓.๔๒ บาท
(หนึ่งล้านห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| ๖.๓ นายชรินทร์ เทียวแสง | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |

(ลงชื่อ)

(นายสุมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[Signature]

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง แบบเข็มแป้น ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ					
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	768,125.75	1.3091	1,005,553.42	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,005,553.42	
	คิดเป็นราคากลาง			1,005,553.42	
(ตัวอักษร หนึ่งล้านห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)					

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่ ๒๓ ๑๖๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สืบทอด

(กำแหง กระจกต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์

สืบทอด

(กำแหง กระจกต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

- หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์

(นายสุเมธ ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง แบบเข็มเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แบบหอถังสูง แบบ เข็มเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.								
1	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	760.92	19,023.00	179.00	4,475.00	23,498.00	
2	ขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,344.00	1,344.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	500.00	1,500.00	112.00	336.00	1,836.00	สืบราคา
4	ไม้แบบและไม้คร่าว ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	10.00	ลบ.ฟ.	429.91	4,299.10	162.00	1,620.00	5,919.10	
5	ค้ำยัน ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	2.00	ลบ.ฟ.	514.02	1,028.04	-	-	1,028.04	
6	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	3.00	กก.	37.39	112.17	-	-	112.17	
7	เหล็กเสริม RB 12 มม.	154.80	กก.	22.15	3,428.82	3.60	557.28	3,986.10	
8	เหล็กเสริม RB 15 มม.	188.23	กก.	21.53	4,052.59	3.60	677.63	4,730.22	
9	ลวดผูกเหล็ก No 18	12.84	กก.	50.16	644.05	-	-	644.05	
10	คอนกรีต Lean 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	2,526.17	1,540.96	426.00	259.86	1,800.82	
11	คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	6.00	ลบ.ม.	2,669.16	16,014.96	419.00	2,514.00	18,528.96	
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	2.00	ท่อน	2,060.18	4,120.36	1,050.00	2,100.00	6,220.36	รวมข้อต่อ
13	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.00	ท่อน	626.17	626.17	660.00	660.00	1,286.17	
14	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	0.50	ท่อน	238.32	119.16	180.00	90.00	209.16	
15	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.00	ท่อน	239.25	1,196.25	160.00	800.00	1,996.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูง แบบเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ท่อน้ำล้น PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.00	ท่อน	239.25	1,196.25	160.00	800.00	1,996.25	
17	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	231.88	927.52	-	-	927.52	
18	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	86.79	347.16	-	-	347.16	
19	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 1 1/2"	2.00	ตัว	54.25	108.50	-	-	108.50	
20	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	3.00	ตัว	11.16	33.48	-	-	33.48	
21	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	1.00	ตัว	16.43	16.43	-	-	16.43	
22	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 2" ชั้น 13.5	3.00	ตัว	15.16	45.48	-	-	45.48	
23	เช็ควาล์วทองเหลือง dia. 2"	1.00	ชุด	380.00	380.00	-	-	380.00	สืบราคา
24	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1.00	ชุด	140.00	140.00	-	-	140.00	สืบราคา
25	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	12.00	144.00	-	-	144.00	สืบราคา
26	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1 1/2"	1.00	ชุด	440.00	440.00	-	-	440.00	สืบราคา
27	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	2.00	ชุด	2,160.00	4,320.00	-	-	4,320.00	สืบราคา
28	เพรชเซอร์วิสวิทซ์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	250.00	250.00	2,950.00	สืบราคา
29	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	4.00	ชุด	9.30	37.20	-	-	37.20	
30	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	3.00	ชุด	170.81	512.43	-	-	512.43	
31	หอดึงเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00	25,000.00	25,000.00	205,000.00	สืบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูง แบบเข็มแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	สี่ברא
33	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00	สี่ברא
34	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	สี่ברא
35	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ม. ³ /ชม.	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	สี่ברא
36	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	112.00	112.00	612.00	สี่ברא
37	ไม้แบบและไม้คร่าว ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	2.00	ลบ.ฟ.	429.91	859.82	162.00	324.00	1,183.82	
38	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	2.00	กก.	37.39	74.78	-	-	74.78	
39	คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	1.00	ลบ.ม.	2,669.16	2,669.16	419.00	419.00	3,088.16	
40	เหล็กเสริม RB 12 มม.	154.80	กก.	22.15	3,428.82	3.60	557.28	3,986.10	
41	ลวดผูกเหล็ก No 18	5.00	กก.	50.16	250.80	-	-	250.80	
42	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1.00	ท่อน	859.81	859.81	810.00	810.00	1,669.81	
43	ข้อต่อยี่โบลท์เหล็กหล่อ dia 2 1/2"	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	สี่ברא
44	ประตุน้ำแบบบอလာลว dia. 2 1/2"	7.00	ชุด	860.00	6,020.00	-	-	6,020.00	สี่ברא
45	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	4.00	ตัว	154.38	617.52	-	-	617.52	
46	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	1.00	ตัว	235.60	235.60	-	-	235.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง แบบเข็มเปยุ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
47	ใช้ควาล์วทองเหลือง dia. 2"	1.00	ชุด	380.00	380.00		-	380.00	สืบราคา
48	เทปพันเกลียว	6.00	ม้วน	12.00	72.00		-	72.00	สืบราคา
49	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 2 1/2"	14.00	ชุด	107.26	1,501.64		-	1,501.64	
50	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia. 2 1/2"	3.00	ชุด	150.00	450.00		-	450.00	สืบราคา
51	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	3,500.00	3,500.00	68,500.00	สืบราคา
	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
52	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 3 นิ้ว	375.00	ท่อน	355.14	133,177.50	160.00	60,000.00	193,177.50	สืบราคาค่าแรง
53	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว	544.00	ท่อน	161.68	87,953.92	160.00	87,040.00	174,993.92	สืบราคาค่าแรง
54	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	18.00	กระป๋อง	140.19	2,523.42	-	-	2,523.42	
55	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา dia 2 นิ้ว	4.00	อัน	24.20	96.80	-	-	96.80	
	จุดจ่ายน้ำ	70.00	จุด	-	-	-	-	-	
56	ข้อต่อตรงลดท่อพีวีซีขนาด dia 2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	70.00	อัน	39.87	2,790.90		-	2,790.90	
57	ประตุน้ำปึกผีเสื้อ	70.00	อัน	20.00	1,400.00		-	1,400.00	สืบราคา
58	ฝาอุด 1/2 นิ้ว	70.00	อัน	5.00	350.00		-	350.00	สืบราคา
59	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 1/2 นิ้ว	16.00	ท่อน	38.32	613.12		-	613.12	
60	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	300.00	300.00	1,650.00	สืบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง แบบชมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านปลักพลา ตำบลกะหรอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
61	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	สีบราคา
62	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							768,125.75	
	FACTOR F 1.3091							237,427.67	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							1,005,553.42	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							1,005,553.42	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวจุติมา ศรีมานะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเนตร ท้องอ่อน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชินทร เทียวแสง