

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมโชค - คลองเกียบ หมู่ที่ ๓

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๙๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมโชค - คลองเกียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของ (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๔)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๔๙๐,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔,๕


๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสายบ้านนายสมโชค - คลองเกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมโชค - คลองเกียบ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	347,926.85	
2.	Factor F 1.40/9	139,831.80	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.-	
	รวมทั้งสิ้น	490,758.65	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	490,400.-	

(ตัวอักษร) - สี่สิบเก้าแสนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาท -

ขนาดเนื้อที่ 840 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 584.14 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6156 หนก อพท.นคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

15/ก.ว. นครพนม (หรือ 15/นครพนม)

15/ก.ว. นครพนม (หรือ 15/นครพนม)

(นายธนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

สืบเอก

(กานตง อพท.นคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

- ส.ก.ก. -

(นายธนเรศ ทองอ่อน ส.ก.ก.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมโชค - คลองเกียบ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ ถนนสายบ้านนายสมโชค - คลองเกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.			1.45	1470	1470.-	
2	ทรายรองพื้นทาง	42.00	ลบ.ม.	360	14,400	-	-	14,400.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	16.00	ลบ.ม.	180	2,880	25	400	3,280.-	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	840.00	ตร.ม.	27	22,680			22,680.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	126.00	ลบ.ม.	2065	2,601,90			2,601,90.-	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	840.00	ตร.ม.			12.46	10,466.40	10,466.40	
7	เหล็ก RB ศก.15 มม. SR24	334.30	กก.	21.53	7,194.48	2.80	936.04	8,130.52	
8	เหล็ก RB ศก.19 มม. SR24	72.48	กก.	24.39	1,764.49	2.80	202.94	1,967.43	
9	เหล็ก DB ศก.16 มม.SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	210.00	เมตร			21.94	4,607.40	4,607.40	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	210.00	เมตร			23.28	4,888.80	4,888.80	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	42.00	ลบ.ม.	370	15,540			15,540.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							34,491.85	
	Factor F 1.4619							139,831.80	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3,000.-			3,000.-	
	รวมทั้งสิ้น							490,469.65	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			- ค่าถมที่ หมู่ 4 วัดระโงนเปกมา -				490,400.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

นางสาวจุติมา ศรีมานิช

(.....)กรรมการ

นายเนเรศ ทองอ่อน

(.....)กรรมการ

นายชินทร เที้ยวแสง