

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

๑.๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก และไหล่ทางถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลกะหรอ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๖,๙๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกสร้าน - นมหนู หมู่ที่ ๑	วงเงินงบประมาณ ๒๙,๗๐๐.-บาท
๓.๒ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลักหีบ - ในโครี หมู่ที่ ๑	วงเงินงบประมาณ ๓๙,๖๐๐.-บาท
๓.๓ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายด่านกลาง หมู่ที่ ๓	วงเงินงบประมาณ ๙๒,๕๐๐.-บาท
๓.๔ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งคา - ห้วยด้วน หมู่ที่ ๓	วงเงินงบประมาณ ๗๙,๓๐๐.-บาท
๓.๕ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านป่าพูน หมู่ที่ ๓	วงเงินงบประมาณ ๗๙,๓๐๐.-บาท
๓.๖ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลักแก้ว - ไสคา หมู่ที่ ๔	วงเงินงบประมาณ ๑๑๘,๙๐๐.-บาท
๓.๗ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประหารีย์ หมู่ที่ ๕	วงเงินงบประมาณ ๓๙,๖๐๐.-บาท
๓.๘ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังนก หมู่ที่ ๕	วงเงินงบประมาณ ๙๙,๑๐๐.-บาท
๓.๙ โครงการซ่อมแซมถนนสายนายขาว - นายกลับ (เนินมุด) หมู่ที่ ๙	วงเงินงบประมาณ ๓๘,๙๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงาน

๔.๑ ถนนหินคลุกโคกสร้าน - นมหนู หมู่ที่ ๑ ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ราคากลาง ๒๙,๗๔๖.๙๘ บาท

๒ ถนนหินคลุกสายปลักหีบ - ในโครี หมู่ที่ ๑ ยาวประมาณ ๔๗๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ราคากลาง ๓๙,๖๖๒.๖๔ บาท

๓ ถนนหินคลุกสายด่านกลาง หมู่ที่ ๓ ถนนหินคลุกยาวประมาณ ๗๕๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ราคากลาง ๙๒,๕๔๖.๑๕ บาท

๔ ถนนหินคลุกสายทุ่งคา - ห้วยด้วน หมู่ที่ ๓ ยาวประมาณ ๖๖๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ราคากลาง ๗๙,๓๒๕.๒๗ บาท

๕ ถนนหินคลุกสายบ้านป่าพูน หมู่ที่ ๓ ยาวประมาณ ๗๒๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ราคากลาง ๗๙,๓๒๕.๒๗ บาท

๖ ถนนหินคลุกสายปลักแก้ว - ไสคา หมู่ที่ ๔ ยาวประมาณ ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ราคากลาง ๑๑๘,๙๘๗.๙๑ บาท

๗ ถนนหินคลุกสายประหารีย์ หมู่ที่ ๕ ยาวประมาณ ๔๖๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ราคากลาง ๓๙,๖๖๒.๖๔ บาท

๘ ถนนหินคลุกสายวังนก หมู่ที่ ๕ ยาวประมาณ ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหายยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ราคากลาง ๙๙,๑๕๖.๕๙ บาท

๙ ถนนสายนายขาว - นายกลับ (เนินมุด) หมู่ที่ ๙ เป็น ถนน คสล. ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร และถนนหินคลุก ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร รวมยาวประมาณ ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ได้รับความเสียหาย ไหล่ทางถนน คสล.เสียหายยาว ๑๔๐ เมตร ถนนหินคลุก ได้รับความเสียหาย ยาวประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ราคากลาง ๓๙,๐๔๙.๙๙ บาท

๕.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๑๖,๔๖๓.๔๔ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๗.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 ๗.๓ นายชินทร เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๐๒๘

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกสร้าน - นมหนู หมู่ที่ 1:					
ยาว 400.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 300.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	21,166.20	1.4054	29,746.98	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			29,746.98	
	คิดเป็นราคากลาง			29,746.98	
(ตัวอักษร) สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบเอก

(ตำแหน่ง กรรมการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่

5 ม.ค. 67

สืบเอก

(ตำแหน่ง กรรมการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกสำโรง - นมหนู หมู่ที่ 1 ยาว 400.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 300.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอโนนพิงค์ จังหวัดนครราชสีมา
 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคางบประมาณ
1	งานหินคลุก	45.00	ลบ.ม.	434.56	19,555.20	1.4054	610.731	27,482.88
2	เกรดเกลี่ยถมกองวัสดุ	900.00	ตร.ม.	1.79	1,611.00	1.4054	2.516	2,264.10
	TOTAL							29,746.98
	ราคากลางงานก่อสร้างทาง						สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์	29,746.98


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	21,166.20
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4054
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


นางสาวจิตติมา ศรีมาโนช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



นายเนเรศ ทองอ่อน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....



นายชินทร เทียวแสง


ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปักษ์ทึบ - ในโครีะ หมู่ที่ 1					
ยาว 470.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 400.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	28,221.60	1.4054	39,662.64	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			39,662.64	
	คิดเป็นราคากลาง			39,662.64	
(ตัวอักษร) สามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์					

เรียน นายก อบต.กะหรอ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง


(นายณเรศ ทองอ่อน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายณัฐวุฒิ เชาวรรณ)
เจ้าหน้าที่
5 มี.ค. 67


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณเรศ ทองอ่อน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สืบทอด
(ก้านแดง กรงครต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สืบทอด
(ก้านแดง กรงครต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ


(นายสุเมธ ชัยณรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ข้อโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักที่ 1 - ไบโค๊ะ หมู่ที่ 1 ยาว 470.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 400.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคาขบประมาณ
1	งานหินคลุก	60.00	ลบ.ม.	434.56	26,073.60	1.4054	610.731	36,643.84
2	เกรดเกลี่ย,ถมกองวัสดุ	1200.00	ตร.ม.	1.79	2,148.00	1.4054	2.516	3,018.80
	TOTAL							39,662.64
	ราคากลางงานก่อสร้างทาง				สามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์			39,662.64

2 ผลรวมค่างานต้นทางก่อนสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

5 คำ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 คำ Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

लग्गो.....

นางสาวประติมาพร อึ้งสงวน

นายแพทย์

นายชรินทร์ เทียแสง

28,221.60	-
-	-
1.4054	-
-	-

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายด้านกลาง หมู่ที่ 3					
ยาว 750.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 700.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	65,850.40	1.4054	92,546.15	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			92,546.15	
	คิดเป็นราคากลาง			92,546.15	
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์					

เรียน นายก อบต.กะหรอ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง

(นายเนเรศ ทองอ่อน)
นายช่างโยธาอาวุโส
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)
เจ้าหน้าที่
5 มี.ค. 67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเนเรศ ทองอ่อน)
นายช่างโยธาอาวุโส
สืบเอก (ตำแหน่ง กรรมการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สืบเอก (ตำแหน่ง กรรมการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมิต ชัยณรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งคา - ห้วยด้วน หมู่ที่ 3					
ยาว 660.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 600.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	56,443.20	1.4054	79,325.27	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			79,325.27	
	คิดเป็นราคากลาง			79,325.27	
(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์					

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง


 (นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส


 (นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายณัฐวุฒิ เชวารัญญ์)

เจ้าหน้าที่

5 ธ.ค. 67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายชินทร เที้ยวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


สืบเอก

(ก้านเหง กรงกรด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สืบเอก 
 (ก้านเหง กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ


 (นายสุเมต ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านป่าหุ่ หมู่ที่ 3					
ยาว 720.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 600.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	56,443.20	1.4054	79,325.27	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			79,325.27	
	คิดเป็นราคากลาง			79,325.27	
(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

สืบเอก

(กำแหง กรังกรด)

เจ้าพนักงานบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่

5 พ.ค. 67

สืบเอก

(กำแหง กรังกรด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลักแก้ว - ไสคา หมู่ที่ 4					
ยาว 1200.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 900.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	84,664.80	1.4054	118,987.91	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			118,987.91	
	คิดเป็นราคากลาง			118,987.91	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง




(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายณัฐ เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่

๕ ธ.ค. ๖๖

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายชินทร เทียวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สืบเอก 

(กำแหง กรงกร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



สืบเอก 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ



(นายสมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ


โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาอารีย์ หมู่ที่ 5					
ยาว 460.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 400.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	28,221.60	1.4054	39,662.64	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			39,662.64	
	คิดเป็นราคากลาง			39,662.64	
(ตัวอักษร) สามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์					

เรียน นายก อบต.กะหรอ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง




(นายนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจุติมา ศรีมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายณัฏฐา เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่

๕ ม.ค. ๖7

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สืบเอก

(กำแหง กรรณ)

หัวหน้างานน้ำ

สืบเอก

(กำแหง กรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ



(นายสุเมธ ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังนาก หมู่ที่ 5					
ยาว 1,100.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 750.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	70,554.00	1.4054	99,156.59	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			99,156.59	
	คิดเป็นราคากลาง			99,156.59	
(ตัวอักษร) แก้วหมื่นแก้วพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์					

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง




(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจตุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายณัฏฐ์ เขารัตน์)

เจ้าหน้าที่


5 ม.ค. 67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน




สืบทอด

(ก้านแดง กรงกร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่





สืบทอด

(ก้านแดง กรงกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ



(นายสมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายขาว - นายกลับ(เนินต) หมู่ที่ 9 ยาว 400.00 เมตร ได้รับความเสียหาย ยาว 300.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ซ่อมแซมแหล่งทางถนน คสล.สายนาขา - นายนายขาว หมู่ที่ 9 ยาว 140.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอเบตตา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคาขงประมาณ
	ซ่อมแซมถนนหินคลุก							
1	งานหินคลุก	45.00	ลบ.ม.	434.56	19,555.20	1.4054	610.731	27,482.88
2	เกรดเกลี่ย, ล้อมกองวัสดุ	900.00	ตร.ม.	1.79	1,611.00	1.4054	2.516	2,264.10
	งานซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.							
3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ดินลูกรัง)	28.00	ลบ.ม.	182.09	5,098.52	1.4054	255.909	7,165.46
4	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	3.50	ลบ.ม.	434.56	1,520.96	1.4054	610.731	2,137.56
	TOTAL							39,049.99
	ราคากลางงานก่อสร้างทาง				สามหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์			39,049.99

- 1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

20

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

[Signature]

นายณรงค์ ทองอ่อน

๑๕๕/๑๙๕

นายณรงค์ ทองอ่อน

२३

...กรรมการ

นายฉกริษา เทียวแสง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายขาว - นายกลับ(เนินมุด) หมู่ที่ 9					
ยาว 400.00 เมตร ได้รับความเสียหาย ยาว 300.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร					
ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 ยาว 140.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร					
สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณการราคากลาง เมื่อ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-		
2	ประเภทงานทาง	27,785.68	1.4054	39,049.99	
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		-		
4	ประเภทงานชลประทาน		-		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			39,049.99	
	คิดเป็นราคากลาง			39,049.99	
(ตัวอักษร) สามหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง




(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่

5 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สืบเอก

(กำแหง กรงกร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่





(กำแหง กรงกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ



(นายสมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังนาก หมู่ที่ 5 ยาว 1,100.00 เมตรได้รับความเสียหาย ยาว 750.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคางบประมาณ
1	งานหินคลุก	150.00	ลบ.ม.	434.56	65,184.00	1.4054	610.731	91,609.59
2	เกรตเกลี่ย, สิมกองวัสดุ	3000.00	ตร.ม.	1.79	5,370.00	1.4054	2.516	7,547.00
	TOTAL							99,156.59
	ราคากลางงานก่อสร้างทาง							99,156.59
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						70,554.00	
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						-	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						1.4054	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดต่างๆ						-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นางสาวจุติมา ศรีภักโข

ลงชื่อ.....นายนเรศ ทองอ่อน

ลงชื่อ.....นายชินทร เที้ยวแสง

กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

งานเหล่างวัสดุรวม(เดินสุกรัง)	วัสดุจากแหล่ง	36.000	บาท/ลบ.ม.	ราคาวัสดุโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนพิสัย)
	ค่าดำเนินการ(ชุด-ชน)	33.700	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	ค่าขนส่ง 9 กม.	44.110	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ
รวม		113.810	บาท/ลบ.ม.	
ค่าบุตัวX1.6	113.810 x1.6	182.096	บาท/ลบ.ม.	ค่าบุตัว
รวมค่าใช้จ่าย	182.096	-	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
ต่างงานต้นทุน		182.096	บาท/ลบ.ม.	

[Signature]

(ရေခဲပင် မုခ်)

LEONARD

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานหินคลุก	วัสดุจากแหล่ง	250.000	บาท/ลบ.ม.	ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ค่าดำเนินการ(ชุด-ชม)	-	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
	ค่าขนส่ง 40 กม.	184.560	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ
รวม		434.560	บาท/ลบ.ม.	
ค่ายุบตัวX1.0	434.560 x1.0	434.560	บาท/ลบ.ม.	ค่ายุบตัว
	ค่าดำเนินการ(บดทับ)	0.000	บาท/ลบ.ม.	
รวมค่าใช้จ่าย	434.560	434.560	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน		434.56	บาท/ลบ.ม.	



(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา