

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมมุ้ง-นายยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 490,800.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมมุ้ง-นายยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 492,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ พร.4 และแบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....3.....กุมภาพันธ์ 2560

- อธิการบดี.

ว.

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมมุ่ง-นายยอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. แผนที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสมมุ่ง-นายยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	920.00	ตร.ม.			3.42	3146.40	3146.40	
2	ทรายรองพื้นทาง	46.00	ลบ.ม.	350	16100			16100.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	16.00	ลบ.ม.	208	3328			3328.-	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	920.00	ตร.ม.	25	23000			23000.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	138.00	ลบ.ม.	1920	264960			264960.-	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.			12.41	11417.20	11417.20	
7	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	370.44	กก.	19.85	7363.13	2.80	1037.23	8390.44	
8	เหล็ก RB ศก.19 ม.ม. SR24	72.48	กก.	21.28	1614.95	2.80	202.94	1817.80	
9	เหล็ก DB ศก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.					-	
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	230.00	เมตร			21.94	5046.20	5046.20	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	230.00	เมตร			23.04	5299.20	5299.20	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	46.00	ลบ.ม.	390	17920			17920.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมมุ่ง-นายยอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสมมุ่ง-นายยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							361626.26	
	Factor F 1.3644							129666.63	
	รวมค่าก่อสร้าง							492091.49	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -)				491000.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)