

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง
โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,770,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 2,788,722.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จุติมา ศรีมาโนช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กะหรอ

7.2 ณัฐวัฒน์ ทองน้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษา

7.3 นเรศ ทองอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

นเรศ ทองอ่อน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:02


 ลินเอก.....

(กำหนด กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,663.00	3,663.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	85.000	ลบ.ม.	2,355.14	200,186.90	436.00	37,060.00	237,246.90	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	2,242.99	13,457.94	398.00	2,388.00	15,845.94	
	- พรายหยาบ	71.000	ลบ.ม.	700.00	49,700.00	91.00	6,461.00	56,161.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	221	ตัน	27,260.00	6,024.46	3,300.00	729.30	6,753.76	
	- เหล็ก RB 12 มม.	3.010	ตัน	27,360.75	82,355.85	3,300.00	9,933.00	92,288.86	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1.532	ตัน	29,050.00	44,504.60	4,100.00	6,281.20	50,785.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	143.000	กก.	56.39	8,063.77	0.00	0.00	8,063.77	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%) 365 ลบ.ฟ.	182.500	ลบ.ฟ.	575.70	105,065.25	115.00	20,987.50	126,052.75	
	- ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%) 110 ลบ.ฟ.	55.000	ลบ.ฟ.	575.70	31,663.50	0.00	0.00	31,663.50	
	- ตะปู	92.000	กก.	28.67	2,637.64	0.00	0.00	2,637.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	28.000	ทอน	637.50	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก.1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	36.000	ทอน	510.00	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00	
	- แปะเหล็ก C 150X50X20X3.2 มม.	30.000	ทอน	861.00	25,830.00	0.00	0.00	25,830.00	
	- แปะเหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	107.000	ทอน	546.00	58,422.00	0.00	0.00	58,422.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	92,759.84	664,121.91	11,839.00	87,503.00	751,624.92	
งานสถาปัตยกรรม									
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 ม. สีแดง	1,105.000	แผ่น	54.00	59,670.00	0.00	0.00	59,670.00	
	- ครอบสัณศิเมนต์ใยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	41.00	13,735.00	0.00	0.00	13,735.00	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	67.00	335.00	0.00	0.00	335.00	

นเรศ ทองออน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบหางมน	10.000	แผ่น	67.00	670.00	0.00	0.00	670.00	
	- เจริงชาย+ปิดทับเชิงชายไม่สำเร็จรูป	126.000	ม.	80.00	10,080.00	35.00	4,410.00	14,490.00	
	- ไม่ปิดกันน้ำสำเร็จรูป	126.000	ม.	23.00	2,898.00	10.00	1,260.00	4,158.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	-	497.000	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	74,550.00	74,550.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมผูกกระเบื้อง			-				-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	248.000	ตร.ม.	215.00	53,320.00	75.00	18,600.00	71,920.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	68.000	ตร.ม.	228.00	15,504.00	75.00	5,100.00	20,604.00	
	ชนิดกันชื้นฉาบเรียบรอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้าขายคระแสงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลงโครงสร้าง เนื้อแข็ง 1 1/2"X3"	122.000	ตร.ม.	383.00	46,726.00	112.00	13,664.00	60,390.00	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	150.00	48,900.00	89.00	29,014.00	77,914.00	
	- ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	700.000	ตร.ม.	58.00	40,600.00	82.00	57,400.00	98,000.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"X8"	47.000	ตร.ม.	283.00	13,301.00	158.00	7,426.00	20,727.00	
	- เสาคอนกรีต+ทับหลังคสล.	234.000	ม.	94.00	21,996.00	44.00	10,296.00	32,292.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12X12 นิ้ว(รวมปูนทรายและยาแนว)	297.000	ตร.ม.	278.00	82,566.00	158.00	46,926.00	129,492.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8X8 นิ้ว (รวมปูนทรายและขัดมัน)	23.000	ตร.ม.	271.00	6,233.00	158.00	3,634.00	9,867.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.000	ตร.ม.	80.00	15,040.00	82.00	15,416.00	30,456.00	

นเรศ ทองอน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประติรูป	- ป.1	3.000	ชุด	16,150.00	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00	
	- ป.2	5.000	ชุด	8,450.00	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00	
	- ป.3	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- น.1	18.000	ชุด	9,500.00	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	
	- น.2	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สี่ขา)								
งานทาสี	- โฉลผิวผิวโครมกันแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,650.00	10,600.00	450.00	1,800.00	12,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,250.00	9,000.00	450.00	1,800.00	10,800.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมส้วบวาล์ว	4.000	ชุด	645.00	2,580.00	70.00	280.00	2,860.00	
	- กระจากเงา	4.000	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดกักเก็บ	5.000	ชุด	320.00	1,600.00	75.00	375.00	1,975.00	

นเรศ ทองออน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำตาลตึก	1,016.000	ตร.ม.	42.00	42,672.00	34.00	34,544.00	77,216.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.000	ตร.ม.	38.00	5,852.00	38.00	5,852.00	11,704.00	
	งานเปิดเตล็ด								
	- ราวะระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.000	ม.	1,200.00	28,800.00	650.00	15,600.00	44,400.00	
	- บัวเชิงผนังเนื้อแข็ง 3/4"x4"	122.000	ม.	45.00	5,490.00	30.00	3,660.00	9,150.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	55,542.00	840,888.00	3,095.00	351,887.00	1,192,775.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อไฮโดรค ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4.000	เมตร	25.25	101.00	30.00	120.00	221.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.000	เมตร	40.50	162.00	40.00	160.00	322.00	
	- ขนาด Dia. 3"	4.000	เมตร	88.87	355.48	75.00	300.00	655.48	
	- ขนาด Dia. 4"	8.000	เมตร	144.00	1,152.00	100.00	800.00	1,952.00	

นเรศ ทองออน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	4.000	เมตร	11.92	47.68	30.00	120.00	167.68	
	- ขนาด Dia. 3/4"	4.000	เมตร	14.40	57.60	30.00	120.00	177.60	
	- ขนาด Dia. 1"	4.000	เมตร	22.72	90.88	30.00	120.00	210.88	
	- ขอต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เมตรรวม	788.00	788.00	236.00	236.00	1,024.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เมตรรวม	590.00	590.00	177.00	177.00	767.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เมตรรวม	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	8.000	อัน	232.00	1,856.00	50.00	400.00	2,256.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1.000	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด .2"	2.000	อัน	82.00	164.00	25.00	50.00	214.00	
	- ACV ขนาด Dia.2"	1.000	อัน	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1.000	บ่อ	14,500.00	14,500.00	3,000.00	3,000.00	17,500.00	
	- ขอดยอนยางแหว่นรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	2.000	ชุด	735.00	1,470.00	200.00	400.00	1,870.00	

นเรศ ทองอน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หอคสล.ขนาด 0.30 เมตร	50.000	ทอน	250.00	12,500.00	96.00	4,800.00	17,300.00	
	- บ่อพักขนาด 0.60X0.60 ม.	9.000	บ่อ	1,200.00	10,800.00	460.00	4,140.00	14,940.00	
	- บ่อตกขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	10,145.00	10,145.00	3,600.00	3,600.00	13,745.00	
	บ่อพักขนาด 0.60X0.60 ม. ฝา คลส.								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.040	ลบ.ม.	2,242.99	89.71	398.00	15.92	105.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.200	ลบ.ม.	2,355.14	471.02	436.00	87.20	558.23	
	- ไม้แบบ	.900	ลบ.ฟ.	575.70	518.13	133.00	119.70	637.83	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.001	ตัน	29,050.00	29.05	4,100.00	4.10	33.15	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.008	ตัน	28,093.46	224.74	4,100.00	32.80	257.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	.200	กก.	56.39	11.27	0.00	0.00	11.28	
	- เหล็ก L 40X40 มม.	4.800	กก.	26.00	124.80	0.00	0.00	124.80	
	บ่อตกขยะและไขมัน								

นเรศ ทองอ่อน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดิน-ถมกลับ	3.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	376.20	376.20	
	- คอนกรีตหยาบ	.180	ลบ.ม.	2,242.99	403.73	398.00	71.64	475.38	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.200	ลบ.ม.	2,355.14	2,826.16	436.00	523.20	3,349.37	
	- ค่าแรงไม่แบบ	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ไม่แบบ	7.000	ลบ.ฟ.	575.70	4,029.90	0.00	0.00	4,029.90	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.134	ตัน	27,360.75	3,666.34	4,100.00	549.40	4,215.74	
	- เหล็ก RB 12 มม.	.001	ตัน	27,360.75	27.36	0.00	0.00	27.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.500	กก.	56.39	197.36	0.00	0.00	197.37	
	- เหล็ก FB 4.5X50@ 0.02 ม.	65.000	กก.	26.00	1,690.00	10.00	650.00	2,340.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	152,251.06	70,093.21	23,021.00	23,334.16	93,427.44	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ทอร้อยสายและสายไฟฟ้า								

นเรศ ทองอน

11 พฤศจิกายน 2564 09:41:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT 1/2" (15 mm)	333.000	เมตร	25.00	8,325.00	22.00	7,326.00	15,651.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	890.000	เมตร	8.00	7,120.00	7.00	6,230.00	13,350.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	2,300.00	2,300.00	713.00	713.00	3,013.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36w	36.000	set	1,104.00	39,744.00	150.00	5,400.00	45,144.00	
	ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสงฝังในผ้า								
	-	2.000	set	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามมาตรฐานการไฟฟ้า								
	สวิตช์ และเตารับ								
	- สวิตช์เปิด-ปิด	17.000	set	60.00	1,020.00	80.00	1,360.00	2,380.00	
	- เต้าเสียบพร้อมเดินสาย	9.000	set	122.00	1,098.00	90.00	810.00	1,908.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,419.00	65,207.00	1,062.00	21,839.00	87,046.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,124,873.36	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอเมือง จ.พังงา นครศรีธรรมราช		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกะหรอ อำเภอเมือง จ.พังงา		
แบบเลขที่	สถ.ศพด.3		

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่)	2,124,873.36	1.3015	2,765,522.67	
รวมค่าก่อสร้าง				2,765,522.67	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 508.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,443.94 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,765,522.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเหรี่ยง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา


สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลกะเหรี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ : สด.ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเหรี่ยง / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเหรี่ยง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่


(จุตีมา ศรีมานะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ณรงค์ ทองอ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณรงค์ ทองอ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานศรัทธาจัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ละหานทราย อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าวัสดุจัดซื้อ								
	ถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร		รวม					23,200.00	
รวมค่าวัสดุจัดซื้อ									23,200.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ ทองออน

11 พฤศจิกายน 2564 09:57:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร	8.000	set	2,900.00					
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร					0.00	0.00	23,200.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร	-	-	2,900.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กะหรอ อำเภอ หนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	สผ.ศพค.3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงชนิดโฟมขนาดบรรจุ 10 ลิตร	23,200.00	0.00	23,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				23,200.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มทอง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอพบพิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะหรอ	อำเภอ	พบพิงค์	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	สถ.ศพด.3					

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ					
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(จิตินา ศรีมาโนช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นเรศ ทองออน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐวัฒน์ ทองน้ำแกว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล กะหรอ

แบบเลขที่ : สก.ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉะ) จำนวน 1.000 หลังละ 2,765,522.67 บาท	2,765,522.67	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	23,200.00	
สรุป	ราคากลาง	2,788,722.67	
ราคากลาง (..... สอนงานเขียนแบบพิมพ์เป็นแบบพิมพ์เดี่ยวสอยยี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มทอง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอพบพิง อำเภอนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะหรอ	อำเภอ	พบพิง	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	สถ.ศพด.3					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ					
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(จุติมา ศรีโนน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นเรศ ทองอน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐวัฒน์ ทองน้ำแ้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง