

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 490,800.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นเงิน 490,400.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นางสาวสุจิรา นวลปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



(นายณณสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ 4 เมษายน 2560

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	361,317.76	
2.	Factor F 1.3674	129,134.97	
	รวมทั้งสิ้น	490,452.72	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	490,400.-	

(ตัวอักษร) สิบสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่ 920 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 533.04 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

6 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
ได้พิจารณาตามการเสนอราคาแล้ว

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ)

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิตรา นวลปาน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สืบทอด

(กำแหง กรังกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นายณัฐพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.


แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	920.00	ตร.ม.	-	-	3.42	3,146.40	3,146.40	
2	ทรายรองพื้นทาง	46.00	ลบ.ม.	360	16,560	-	-	16,560.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	16.00	ลบ.ม.	139	2,224	-	-	2,224.-	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	920.00	ตร.ม.	25	23,000	-	-	23,000.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	138.00	ลบ.ม.	1,920	2,649,600	-	-	2,649,600.-	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.	-	-	12.36	11,371.20	11,371.20	
7	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	370.44	กก.	19.86	7,363.13	2.80	1,031.23	8,394.36	
8	เหล็ก RB ศก.19 ม.ม. SR24	72.48	กก.	22.28	1,614.86	2.80	202.94	1,817.80	
9	เหล็ก DB ศก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	230.00	เมตร	-	-	21.94	5,046.20	5,046.20	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	230.00	เมตร	-	-	26.79	6,141.70	6,141.70	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	46.00	ลบ.ม.	370	17,020	-	-	17,020.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

()ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาน)

()กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

()กรรมการ
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไสรักษ์ ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน 1/5/66 พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3,000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							361,317.76	
	Factor F 1.3674							129,134.97	
	รวมค่าก่อสร้าง							490,452.73	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(๔๙๐,๔๕๒.๗๓)				490,400.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นางสาวสุจิตรา นวลปาน)