

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันดินและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างผนังกันดินและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ ก่อสร้างผนังกันดินขนาดยาว 81.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร และก่อสร้างรั้วขนาดยาว 81.00 เมตร สูง 1.90 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นางสาวสุจิรา นวลปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....2.....มีนาคม 2560

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ พร.4 และ พร.5 ค่าก่อสร้างผนังกันดินและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผนังกันดิน  
ขนาดยาว 81.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร รั้วขนาดยาว 81.00 เมตร สูง 1.90 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

| ลำดับที่ | รายการ                | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|-----------------|----------|
| 1.       | ราคาวัสดุและค่าแรงงาน | 363,964.60      |          |
| 2.       | Factor F 1.3074       | 108,806.67      |          |
|          | รวมทั้งสิ้น           | 472,771.27      |          |
|          | คิดเป็นค่าก่อสร้าง    | 450,000.-       |          |

(ตัวอักษร) - กิตติมา ศรีมานะ

ขนาดเนื้อที่ 81 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,656.66 บาท/เมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน 8 พ.ศ. 2560

วันที่ 10/08/2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามการพิมพ์กำหนดราคา  
ได้กำหนดราคาจากกรมหรือจังหวัด

วันที่ 10/08/2560  
นายมนตรี งาม

(นายมนตรี งาม)

นายช่างโยธา

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี งาม)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สืบเอกสาร

(กานตพร วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

- กิตติมา ศรีมานะ

(นายมนตรี งาม) (สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผนังกันดินขนาดยาว 81.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร รั้วขนาดยาว 81.00 เมตร สูง 1.90 เมตร

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน  | หน่วย    | ราคาวัสดุ/สิ่งของ |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                        |        |          | ราคาต่อหน่วย      | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานปรับพื้นที่ตัดดิน                                   | 1.00   | งาน /    |                   |           | 6000.-       | 6000.-    | 6000.-            |          |
| 2        | งานเสาเข็ม I ขนาด 0.22x0.20x4.00 เมตร                  | 55.00  | ต้น      | 1490              | 81400     |              |           | 81400.-           |          |
| 3        | ค่าตอกเสาเข็ม                                          | 55.00  | ต้น /    |                   |           | 560          | 30800     | 30800.-           |          |
| 4        | งานเทลิ้น หนา 0.05 เมตร                                | 81.00  | เมตร /   | 40                | 3240      | 40           | 3240      | 6480.-            |          |
| 5        | งานดินถม                                               | 116.00 | ลบ.ม. /  | 140               | 16240     | 25           | 2900      | 19140.-           |          |
| 6        | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.06-1.20 เมตร | 324.00 | แผ่น /   | 155               | 50220     | 20           | 6480      | 56700.-           |          |
| 7        | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   | 8.00   | ลบ.ม.    | 1920              | 15360     | 436          | 3488      | 18848.-           |          |
| 8        | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 ม.ม.                 | 300.00 | กก.      | 22.52             | 6756      | 410          | 1230      | 7986.-            |          |
| 9        | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 30 ขนาด 12 ม.ม.                    | 620.00 | กก.      | 19.73             | 12232     | 3.30         | 2046      | 14278.60          |          |
| 10       | ลวดผูกเหล็ก                                            | 3.00   | กก. /    | 45                | 135       |              |           | 135.-             |          |
| 11       | ตะปู                                                   | 6.00   | กก. /    | 55                | 330       |              |           | 330.-             |          |
| 12       | ไม้แบบ                                                 | 1.00   | รายการ / | 4500              | 4500      |              |           | 4500.-            |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ  
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ  
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ  
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผนังกันดินขนาดยาว 81.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร รั้วขนาดยาว 81.00 เมตร สูง 1.90 เมตร

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน 11 พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                         | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ/สิ่งของ        |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------|-------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                |        |       | ราคาต่อหน่วย             | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 13       | อิฐบล็อก                       | 765.00 | ก้อน  | 6.60                     | 4,284     | 4.80         | 3,672     | 7,956             |          |
| 14       | ปูนซีเมนต์                     | 50.00  | ถุง   | 133                      | 6,650     |              |           | 6,650             |          |
| 15       | ทรายหยาบ                       | 4.00   | ลบ.ม. | 350                      | 1,400     |              |           | 1,400             |          |
| 16       | ทรายละเอียด                    | 1.00   | ลบ.ม. | 460                      | 460       |              |           | 460               |          |
| 17       | งานคานทับหลัง                  | 81.00  | เมตร  | 40                       | 3,240     | 44           | 3,564     | 6,804             |          |
| 18       | ผนังรั้วเหล็กตัด ยาว 3.00 เมตร | 27.00  | ชุด   | 1,800                    | 48,600    | 600          | 16,200    | 64,800            |          |
| 19       | งานสีปูน                       | 1.00   | งาน   | 1,600                    | 1,600     | 3,600        | 3,600     | 5,200             |          |
| 20       | งานสีเหล็กตัด                  | 1.00   | งาน   | 6,200                    | 6,200     | 2,800        | 2,800     | 9,000             |          |
| 21       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ       | 1.00   | ป้าย  | 3,000                    | 3,000     |              |           | 3,000             |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง           |        |       |                          |           |              |           | 36,396.60         |          |
|          | Factor F 1.3074                |        |       |                          |           |              |           | 108,806.57        |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                 |        |       |                          |           |              |           | 462,764.17        |          |
|          | คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น     |        |       | ( - หักเงินค้ำประกัน - ) |           |              |           | 460,000           |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ  
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ  
(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ  
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)