

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านโนโครีะ ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 184,500.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านโนโครีะ ตำบลกะหรอ โดยทำการเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6 นิ้ว ลึกประมาณ 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊วโครงการ จำนวน 1 ปั๊ว

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 184,500.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายวัชรินทร์ อินทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

เจาะบ่อบาดาล

สถานที่เจาะบ่อบาดาล

บ้านในโครี หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6 นิ้ว ลึกประมาณ 60 เมตร
หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	145,957.10	
2.	Factor F 1.2643	38,576.46	
	รวมทั้งสิ้น	184,533.56	
	คิดเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล	184,500	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่ ๑๔๔ ราคากลาง ๐๐๓.๐-๐๐๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๐๐๓.๐-๐๐๖ ๕-๒๖๘/๒๕๕๙ ณ 4 ก.ค. ๕๙

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะหรอ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- จักรพงษ์ วัฒนชัย

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

สืบอา

(ตำแหน่ง กรรมการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(ลงชื่อ)

(นายณเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

กรรมการ

(นางสุวรรณมา น. นก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- อธิการบดี

๕. ๕

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึกประมาณ 60 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

สถานที่เจาะบ่อบาดาล บ้านโนไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 13.5 ปลายเรียบ ๑๖ นิ้ว	10.00	ท่อน	1,607	16,070	-	-	16,070	
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 13.5 ๑๖ นิ้ว	4.00	ท่อน	1,650	6,600	-	-	6,600	
3	ท่อตกตะกอน PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 13.5 ๑๖ นิ้ว	1.00	ท่อน	1,607	1,607	-	-	1,607	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด ¼ นิ้ว - ¾ นิ้ว	1.76	ลบ.ม.	1,200	2,112	500	880	2,992	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5.00	กระสอบ	600	3,000	-	-	3,000	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	400.00	ลิตร	24	9,600	-	-	9,600	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60.00	เมตร	-	-	950	57,000	57,000	
8	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	รายการ	-	-	5,000	5,000	5,000	
9	เทซันบ่อ คสล.ขนาด 2.00x2.00x0.10 เมตร	4.00	ตร.ม.	250	1,000	30	120	1,120	
10	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	250	250	-	-	250	
11	ท่อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 ๑๖ นิ้ว พร้อมฝาอุด	15.00	ตัว	120	1,800	-	-	1,800	
12	สกรูเกลียวปล่อย ๑ 1.5 หุน	1.00	กล่อง	200	200	-	-	200	
13	คอนกรีต 1:2:4	0.10	ลบ.ม.	1,915	191.5	466	46.60	238.10	
14	ดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบ ทบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.96	ลบ.ม.	500	980	-	-	980	
15	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	21,000	21,000	2,500	2,500	23,500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาด ๑6 นิ้ว ลึกประมาณ 60 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

สถานที่เจาะบ่อบาดาล บ้านโนโคธิระ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ตู้	8,500	8,500	1,000	1,000	9,500 /	
17	อุปกรณ์ประสาทรบบท่อ	1.00	รายการ	1,500	1,500	-	-	1,500 /	
18	อุปกรณ์ประสาทรบบไฟฟ้า	1.00	รายการ	2,000	2,000	-	-	2,000 /	
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000	3,000	-	-	3,000 /	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							145,057.10 /	
	Factor F 1.2643							38,576.46 /	
	รวมค่าเจาะบ่อบาดาล							184,533.56 /	
	คิดเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลทั้งสิ้น			(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)				184,500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำฝายน้ำคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) หมู่ที่ 5,4 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 148,100.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำฝายน้ำคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) หมู่ที่ 5,4 ตำบลกะหรอ โดยทำการขุดลอกฝายคลองท่าพูด ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50-3.20 เมตร ยาว 1,750 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร งานขุดลอกดินถม ช่วงที่ 1 (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) ยาว 1,500 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ช่วงที่ 2 (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) ยาว 250 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร งานรื้อถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (คุณภาพชั้นสามมอก.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 147,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ พร.4 และแบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายวัชรินทร์ อินทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำฝายคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) กว้าง 1.50-3.20 เมตร ยาว 1,750 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร งานรื้อท่อระบายน้ำถนนแล้วทำการวางใหม่บริเวณถนน คสล. สายวัดเขาน้อย-ตลาดศุภร์ จำนวน 1 จุด

สถานที่ขุดลอก เหมืองส่งน้ำฝายคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) หมู่ที่ 5,4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดลอก								
1	งานถางป่าเหมืองและคันเหมือง (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว)	4,200.00	ตร.ม.	-	-	0.99	4,158	4,158	
2	งานขุดลอกดินถม ช่วงที่ 1 (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) ยาว 1,500 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ลึก 1.00 เมตร	2,970.00	ลบ.ม.	-	-	24.99	74,220.3	74,220.30	
3	งานขุดลอกดินถม ช่วงที่ 2 (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) ยาว 250 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร	324.00	ลบ.ม.	-	-	24.99	8,096.76	8,096.76	
	งานรื้อถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร								
1	งานรื้อถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเดิม	6.00	ท่อน	-	-	127	762	762	
2	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00x1.00 เมตร (มอก.คุณภาพชั้น 3)	6.00	ท่อน	1,707	10,236	156	936	11,166	
3	งานรื้อและพื้นทางเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	67.50	1,350	1,350	
4	ทรายรองพื้นทาง	1.00	ลบ.ม.	366.20	366.20	25	25	391.20	
5	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.Ø0.20	20.00	ตร.ม.	29	580	-	-	580	
6	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	3.00	ลบ.ม.	1,918	5,754	-	-	5,754	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำฝายคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) กว้าง 1.50-3.20 เมตร ยาว 1,750 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร งานรื้อท่อระบายน้ำถนนแล้วทำการวางใหม่บริเวณถนน คสล.

สายวัดเขาน้อย-ตลาดศุภร์ จำนวน 1 จุด

สถานที่ขุดลอก เหมืองส่งน้ำฝายคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ปลักแก้ว) หมู่ที่ 5,4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ค่าปุ๋ยคอกกรีด	1.00	งาน	-	-	1,500	1,500	1,500	
8	แบบหล่อคอนกรีต	1.00	หน่วย	370	370	-	-	370	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอลฟัลท์	1.00	หน่วย	300	300	-	-	300	
10	ไถ่ทางหินคลุก+ดินถม	4.00	ลบ.ม.	370	1,480	-	-	1,480	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							113,128.26	
	Factor F 1.3042							34,413.62	
	รวมค่าขุดลอก							147,541.88	
	คิดเป็นค่าขุดลอกทั้งสิ้น			(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบแปด)				147,500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)