

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายในโครีะ – ปลักพลา หมู่ที่ ๑

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๙๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

- ก่อสร้างถนน คสล.สายในโครีะ – ปลักพลา หมู่ที่ ๑ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของ (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๔)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๕๑๘,๖๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔,๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายมนสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสายในโครีะ - ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในโครีะ - ปลักพลา หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	369,957.39	
2.	Factor F 1.4019	148,685.87	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
	รวมทั้งสิ้น	518,643.26	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	618,100.-	

(ตัวอักษร) หน้าและหลังของใบปลิวติดพื้น หรือ บนรถ กว๊าน

ขนาดเนื้อที่ 840 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 617.38 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 30/8/61 ณ อ. นบพิตำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นาย ประจักษ์ งามสง่า (ลงชื่อ)

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (นางสาวจิตมา ศรีมานะ)

(นางสาวจิตมา ศรีมานะ)

ประธานกรรมการ

ประจักษ์ งามสง่า

สืบเอก

(กัมแพง กรงกร)

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นายเนตร ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายเนตร ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

(นางสาวจิตมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ) (นายสุวรรณา ณ นคร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

6 ก.ค. 2561

6 ก.ค. 61

ประจักษ์ งามสง่า

ประจักษ์ งามสง่า

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.สายในโครี - ปลักพลา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ ถนนสายในโครี - ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.			1.79	1,503.60	1,503.60	
2	ทรายรองพื้นทาง	42.00	ลบ.ม.	350	14,700.-			14,700.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	12.00	ลบ.ม.	180	2,160	25	300	2,460	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	840.00	ตร.ม.	27	22,680.-			22,680.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	126.00	ลบ.ม.	2,241	282,366.-			282,366.-	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	840.00	ตร.ม.			12.60	10,584	10,584	
7	เหล็ก RB ศก.15 มม. SR24	334.30	กก.	22.20	7,421.46	3.30	1,103.19	8,524.65	
8	เหล็ก RB ศก.19 มม. SR24	72.48	กก.	23.97	1,737.35	2.90	210.19	1,947.54	
9	เหล็ก DB ศก.16 มม.SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	210.00	เมตร			21.94	4,607.40	4,607.40	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	210.00	เมตร			24.02	5,044.20	5,044.20	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	42.00	ลบ.ม.	370	15,540			15,540	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							369,967.39	
	Factor F 1.1149							411,885.87	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					-	
	รวมทั้งสิ้น							518,643.26	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			บริษัท ดมวันอินท์ จำกัด ถนนสายในโครี				518,600.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
นางสาวจุติมา ศรีมาโนช

(.....)กรรมการ
นายณเรศ ทองอ่อน

(.....)กรรมการ
นายชินทร เทียวแสง