

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงและขยายท่อเมนระบบประปาภายในตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 342,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนระบบประปาภายในตำบลกะหรอ (ตามรายละเอียดประมาณราคากลางแนบท้าย)

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 344,100.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายวัชรินทร์ อินทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา บ้านในโครี หมู่ที่ 1 (แนวถนนในโครี-นาป่า) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา บ้านในโครี หมู่ที่ 1 (แนวถนนในโครี-นาป่า) ระยะทาง 1,000 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	8,230.47	
2.	Factor F 1.26	9,942.26	
	รวมทั้งสิ้น	48,181.73	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	48,100	

(ตัวอักษร) สิ้นเงินงบประมาณปี 2559

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านโนโครีะ แนวถนนโนโครีะ-นาป่า ระยะทาง 1,000 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านโนโครีะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	101.46	25,365	48	12,000	37,365	
2	กาบขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	250	500	-	-	500	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	8.00	ตัว	24.44	195.52	-	-	195.52	
4	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	42.59	42.59	-	-	42.59	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	21.59	86.36	-	-	86.36	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							38,239.47	
	Factor F 1.26							9,942.26	
	รวมค่าก่อสร้าง							48,181.73	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(สิ้นเปลืองเงิน 30 บาท ท่อ)				48,100	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา วัดคงคาดี หมู่ที่ 4 สามแยกไสรักษ์ ซอยบ้านลุงธร ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา วัดคงคาดี หมู่ที่ 4 สามแยกไสรักษ์
ซอยบ้านลุงธร ระยะทาง 460 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	17,739.05	
2.	Factor F 1.26	4,612.15	
	รวมทั้งสิ้น	22,351.20	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	22,300	

(ตัวอักษร) สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

กรรมการ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 วัดคงคาหวดี สามแยกไสรักษ์ ซอยบ้านลุงธร ระยะทาง 460 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน วัดคงคาหวดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน ๗-๗ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	115.00	ท่อน	101.46	11,667.90	48	6,520	17,187.90	
2	กาบขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	250	250	-	-	250	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	5.00	ตัว	24.44	122.20	-	-	122.20	
4	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	42.59	42.59	-	-	42.59	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	21.59	86.36	-	-	86.36	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							17,339.05	
	Factor F 1.26							4,612.15	
	รวมค่าก่อสร้าง							22,951.20	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(กองช่าง ส่ง พิมพ์ พิมพ์ ๕๐ บาทต่อวัน)				22,300	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ
(นายเนตร ท้องอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา บ้านในโค๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านในโค๊ะ หมู่ที่ 1

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	44,184	
2.	Factor F 1.26	11,487.84	
	รวมทั้งสิ้น	55,671.84	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	55,600	

(ตัวอักษร) เขียนในใบคำขอใบเสนอราคา

ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีพาน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านโนไคร้

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านโนไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน ๗ - ๗ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง								
	1.1 ประตู ฝั้วซี่ ขนาด 0.90x2.00 เมตร	1.00	ชุด	1,500	1,500	500	500	2,000	
	1.2 กระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4 ฟุต	7.00	แผ่น	58	406	12	84	490	
	1.3 ยี่ป๋มบอร์ต	15.00	แผ่น	150	2,250	20	300	2,550	
	1.4 โคร่งฝั้วเพดาน	3.00	เส้น	38	114	10	30	144	
2	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
3.	เครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์	1.00	เครื่อง	31,000	31,000	2,500	2,500	33,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							44,184	
	Factor F 1.26							11,487.84	
	รวมค่าปรับปรุง							55,671.84	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หกร้อย บาทถ้วน)				55,600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	40,756.60	
2.	Factor F 1.26	11,896.71	
	รวมทั้งสิ้น	52,653.31	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	57,600	


(ตัวอักษร) ทนายนิพนธ์ พันธ์นอก

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าหว้า

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์	1.00	เครื่อง	21,000	21,000	2,500	2,500	23,500	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ	1.00	ตู้	8,500	8,500	1,000	1,000	9,500	
3	สวิทช์ควบคุมระดับน้ำแบบใช้แรงดัน	1.00	รายการ	3,500	3,500	-	-	3,500	
4	ระบบท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาลไปยังถังแชมเปญ								
	4.1 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	640	640	-	-	640	
	4.2 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	160.20	480.60	-	-	480.60	
	4.3 สามทางเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	540	540	-	-	540	
	4.4 ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกจแรงดันขนาด 2 นิ้ว	2.00	เครื่อง	1,048	2,096	-	-	2,096	
5	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							45,756.60	
	Factor F 1.26							11,896.71	
	รวมค่าปรับปรุง							57,653.31	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาท ๓๑)				57,600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา วัดคงคาวดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา วัดคงคาวดี หมู่ที่ 4

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	30,800	
2.	Factor F 1.26	8,008	
	รวมทั้งสิ้น	38,808	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	38,800	

(ตัวอักษร) คณบดีเปิดพื้นที่เปิดรับขอรับ

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

กรรมการ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 วัดคงคาหวดี

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน วัดคงคาหวดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้าจานขนาด 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	5.00	ตัว	2,800	14,000	200	1000	15,000	
2	งานเปลี่ยนสารกรอง								
	2.1 กรวดกรองเร็ว dia 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว	1.00	ลบ.ม.	2,200	2,200	800	800	3,000	
	2.2 ทรายกรองเร็ว	2.20	ลบ.ม.	2,200	4,840	800	1,760	6,600	
	2.3 ล้างทำความสะอาดระบบกรอง	1.00	ครั้ง	-	-	700	700	700	
3	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							30,800	
	Factor F 1.26							8,008	
	รวมค่าปรับปรุง							38,808	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(ค่าเพิ่มเปิดเพิ่มเปิด 50 บาท กว)				38,800	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา บ้านไสสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านไสสว่าง หมู่ที่ 9

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	42,100	
2.	Factor F 1.26	10,946	
	รวมทั้งสิ้น	53,046	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	53,000	

(ตัวอักษร) เค้าน้ำเงิน ล้ำมัทนัท กิณ


ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านไสสว่าง

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านไสสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเปลี่ยนสารกรอง								
	1.1 กรวดกรองเร็ว dia 1 ¼ นิ้ว - 2 ¼ นิ้ว	1.00	ลบ.ม.	2,200	2,200	800	800	3,000	
	1.2 ทรายกรองเร็ว	2.20	ลบ.ม.	2,200	4,840	800	1,760	6,600	
2	เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	1.00	เครื่อง	25,000	25,000	1000	1000	26,000	
3	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							42,100	
	Factor F 1.26							10,946	
	รวมค่าปรับปรุง							53,046	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(ค่าแก้ไขตามพิมพ์มาท ๓๐๒)				53,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา หมู่ที่ 3,4 ซอยบ้านป่าหุ่่น ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3,4 ซอยบ้านป่าหุ่่น ระยะทาง 420

เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	16,293.33	
2.	Factor F 1.26	4,236.26	
	รวมทั้งสิ้น	20,529.59	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	20,500	


(ตัวอักษร) ทองนพรัตน์ ร้อย มานะรัตน์

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานอน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3,4 ซอยบ้านป่าทูน ระยะทาง 420 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านป่าทูน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	105.00	ท่อน	101.46	10663.30	48	5040	15,693.30	
2	กาบขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	250	250	-	-	250	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	7.00	ตัว	24.44	171.08	-	-	171.08	
4	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	42.59	42.59	-	-	42.59	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	21.59	86.36	-	-	86.36	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							16,293.33	
	Factor F 1.26							4,236.26	
	รวมค่าก่อสร้าง							20,529.59	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(สองหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้า บาท ห้าสิบเก้า สตางค์)				20,500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ระยะทาง 460 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	38,263.91	
2.	Factor F 1.26	9,948.61	
	รวมทั้งสิ้น	48,212.52	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	48,200	

(ตัวอักษร) สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน


ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ระยะทาง 1,000 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	101.46	25,365	48	12,000	37,365	
2	กาวขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	250	500	-	-	500	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	9.00	ตัว	24.44	219.96	-	-	219.96	
4	ข้อต่อตรง ขนาด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	42.59	42.59	-	-	42.59	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	21.59	86.36	-	-	86.36	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							38,263.91	
	Factor F							9,948.61	
	รวมค่าก่อสร้าง							48,212.52	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(คิดเป็นค่าก่อสร้าง 100 บาท ต่อวัน)				48,200	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)