

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตพื้นที่ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 329,200.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

1.ถนนสายบ้านนายรีน-ไสสว่าง หมู่ที่ 3 สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ระยะทางที่ได้รับความเสียหาย 1,100 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 308 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ โดยทำการถมหลุมบ่อในบางช่วงตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

2.ถนนสายบ้านทุ่งคา-ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ระยะทางที่ได้รับความเสียหาย 400 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 112 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ โดยทำการถมหลุมบ่อในบางช่วงตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

3.ถนนสาย ผ.กาญจนา-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ระยะทางที่ได้รับความเสียหาย 150 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 42 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ โดยทำการถมหลุมบ่อในบางช่วงตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 329,600.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นางสาวสุจิรา นวลปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)


(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....9.....กุมภาพันธ์ 2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านนายริน-ไสสว่าง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1,100 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.07 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านนายริน-ไสสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนน	4,400.00	ตร.ม.			3.40	15048	16048.-	
2	หินคลุก รวมค่าขนส่ง	308.00	ลบ.ม.	460.67	141888.36			141888.36	
3	เกรดเฉลี่ย ล้มกองวัสดุ	4,400.00	ตร.ม.					4400.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							161334.36	
	Factor F 1.3684							68467.67	
	รวมค่าซ่อมแซม							219801.93	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(- ๒๐๐/15๔๔ หน่วยขึ้น/กิโลเมตร/โครงการ -)				219800.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ซ่อมแซมถนน

สถานที่ซ่อมแซม

ถนนสาย ผช.กาญจนา-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ซ่อมแซมถนนสาย ผช.กาญจนา-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 150 เมตร
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนา 0.07 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	22,000.14	
2.	Factor F 1.3624	7,942.86	
	รวมทั้งสิ้น	29,942.99	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	29,900 -	

(ตัวอักษร) ร้อยแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

65 นสอ 6 ม.4 ก.บ.ร.อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(นางสุวรรณา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
ด.ค.บ. 60

(ลงชื่อ)

(นายณเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิตรา นวลปาน)

กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลกะหรอ
(นายสนธิ์พงศ์ สุทธิเดช)

ใบประมาณราคากลางค่าซ่อมแซมถนนสาย ผช.กาญจนา-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 150 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.07 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ ถนนสาย ผช.กาญจนา-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนน	600.00	ตร.ม.			3.42	2062	2062.-	
2	หินคลุก รวมค่าขนส่ง	42.00	ลบ.ม.	460.64	19348.48			19348.48	
3	เกรดเกลี่ย ล้อมกองวัสดุ	600.00	ตร.ม.			1	600	600.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							22000.14	
	Factor F 1.3624							29912.16	
	รวมค่าซ่อมแซม							29912.99	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(- หักค่าวัสดุที่เบิกจ่ายไป -)				29900.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ซ่อมแซมถนน

สถานที่ซ่อมแซม

ถนนสายบ้านทุ่งคา-ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งคา-ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 400 เมตร
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนา 0.07 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	68684.04	
2.	Factor F 1.3624	21260.94	
	รวมทั้งสิ้น	79944.98	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	79900	

(ตัวอักษร) - บริษัท วิศวกรรมก่อสร้าง -

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้พิจารณาและอนุมัติ
ให้ดำเนินการตาม
ข้อเสนองาน
ตามแบบ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิตรา นวลปาน)

กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 156156156156

(นางสุวรรณา ฐนกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
๑๐ พ. ๖๐

- ๑๑๑๑๑๑

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งคา-ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 400 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.07 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านทุ่งคา-ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนน	1,600.00	ตร.ม.			3.42	5472.-	6,472.-	
2	หินคลุก รวมค่าขนส่ง	112.00	ลบ.ม.	460.64	61595.04			61595.04	
3	เกรดเฉลี่ย ล้อมกองวัสดุ	1,600.00	ตร.ม.			1	1600.-	1600.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							68667.04	
	Factor F 1.3624							21260.94	
	รวมค่าซ่อมแซม							79927.98	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(- วัสดุและค่าขนส่งในกรณีลดค่า)				79900.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)