

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง แบบเข็มแปญ หมู่ที่ ๔ บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๒.วงเงินงบประมาณ ๗๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูงแบบเข็มแปญ หมู่ที่ ๔ บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ตามแบบกอน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะทาง ๑,๒๒๘.๐๐ เมตร ท่อ PVC.ยาว ๔.๐๐ ม. ชั้น ๘.๕ dia ๓" และประตุน้ำทองเหลือง dia ๓" พร้อมบ่อครอบ ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๐๓,๐๒๔.๑๑ บาท (แปดแสนสามพันยี่สิบสี่บาทสี่สตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ สิบเอกวิรัตน์ เจริญสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

แบบปร.5

โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง แบบเข็มแปญ หมู่ที่ 4 บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ
สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	613,651.31	1.3086	803,024.11	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			803,024.11	
	คิดเป็นราคากลาง			803,024.11	

(ตัวอักษร แปรสแกนสามพันยี่สิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์)

เรียน นายก อบต.กะหรอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางสาวจิตติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

เจ้าหน้าที่ ก/ช่าง/๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(สิบเอกวิรัตน์ เจริญสุข)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(นางลัดดา ศรีจรัส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อใช้ประกอบการ
สืบเอกสาร
(กำหนด กรมการศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นายณัฐวุฒิ เขาวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหาล้างสูง แบบแซมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แบบหาล้างสูง แบบแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.								
1	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	690.00	17,250.00	179.00	4,475.00	21,725.00	
2	ขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,344.00	1,344.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	500.00	1,500.00	112.00	336.00	1,836.00	
4	ไม้แบบ + คร่าว	10.00	ลบ.ฟ.	460.00	4,600.00	162.00	1,620.00	6,220.00	
5	ค้ำยัน	2.00	ลบ.ฟ.	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
6	ตะปู	3.00	กก.	31.78	95.34	-	-	95.34	
7	เหล็กเสริม RB 12 มม.	154.80	กก.	21.78	3,371.54	3.60	557.28	3,928.82	
8	เหล็กเสริม RB 15 มม.	188.23	กก.	20.85	3,924.60	3.60	677.63	4,602.22	
9	ลวดผูกเหล็ก No 18	12.84	กก.	48.60	624.02	-	-	624.02	
10	คอนกรีต Lean 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	2,607.48	1,590.56	426.00	259.86	1,850.42	
11	คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	6.00	ลบ.ม.	2,663.55	15,981.30	419.00	2,514.00	18,495.30	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	2.00	ท่อน	1,803.63	3,607.26	1,050.00	2,100.00	5,707.26	
13	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1.00	ท่อน	706.54	706.54	660.00	660.00	1,366.54	
14	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	0.50	ท่อน	215.89	107.95	180.00	90.00	197.95	
15	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ขึ้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.00	ท่อน	239.25	1,196.25	160.00	800.00	1,996.25	
16	ท่อน้ำล้น PVC. ขึ้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.00	ท่อน	239.25	1,196.25	160.00	800.00	1,996.25	
17	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	231.88	927.52	-	-	927.52	
18	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	86.79	347.16	-	-	347.16	
19	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 1 1/2"	2.00	ตัว	54.25	108.50	-	-	108.50	
20	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	3.00	ตัว	11.16	33.48	-	-	33.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหาล้างสูง แบบแซมแปยุ หมู่ที่ 4 บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	1.00	ตัว	16.43	16.43	-	-	16.43	
22	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 2" ชั้น 13.5	3.00	ตัว	15.16	45.48	-	-	45.48	
23	เช็ควาล์วทองเหลือง dia. 2"	1.00	ชุด	380.00	380.00	-	-	380.00	สืบราคา
24	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1.00	ชุด	140.00	140.00	-	-	140.00	สืบราคา
25	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	12.00	144.00	-	-	144.00	สืบราคา
26	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1 1/2"	1.00	ชุด	440.00	440.00	-	-	440.00	สืบราคา
27	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	2.00	ชุด	2,160.00	4,320.00	-	-	4,320.00	สืบราคา
28	เพรชเซอร์วิสซ์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	250.00	250.00	2,950.00	สืบราคา
29	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	4.00	ชุด	9.30	37.20	-	-	37.20	
30	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	3.00	ชุด	170.81	512.43	-	-	512.43	
31	หอล้างแซมแปยุ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	สืบราคา
32	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	สืบราคา
33	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00	สืบราคา
34	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	สืบราคา
35	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	สืบราคา
	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ม. /ชม.								
36	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	112.00	112.00	612.00	
37	ไม้แบบ + คร่าว	2.00	ลบ.ฟ.	460.00	920.00	162.00	324.00	1,244.00	
38	ตะปู	2.00	กก.	31.78	63.56	-	-	63.56	
39	คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	1.00	ลบ.ม.	2,663.55	2,663.55	419.00	419.00	3,082.55	
40	เหล็กเสริม RB 12 มม.	154.80	กก.	21.78	3,371.54	3.60	557.28	3,928.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูง แบบแซมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
41	ลวดผูกเหล็ก No 18	5.00	กก.	48.60	243.00	-	-	243.00	
42	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1.00	ท่อน	929.91	929.91	810.00	810.00	1,739.91	
43	ข้อต่อยิบโกลท์เหล็กหล่อ dia 2 1/2"	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	สืบราคา
44	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia. 2 1/2"	7.00	ชุด	860.00	6,020.00	-	-	6,020.00	สืบราคา
45	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	4.00	ตัว	154.38	617.52	-	-	617.52	
46	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	1.00	ตัว	235.60	235.60	-	-	235.60	
47	เช็ควาล์วทองเหลือง dia. 2"	1.00	ชุด	380.00	380.00	-	-	380.00	สืบราคา
48	เทปพันเกลียว	6.00	ม้วน	12.00	72.00	-	-	72.00	สืบราคา
49	นิบเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	14.00	ชุด	107.26	1,501.64	-	-	1,501.64	
50	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	3.00	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	สืบราคา
51	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	3,500.00	3,500.00	68,500.00	สืบราคา
	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
52	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 3 นิ้ว	307.00	ท่อน	355.14	109,027.98	300.00	92,100.00	201,127.98	
53	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	26.00	กระป๋อง	102.80	2,672.80	-	-	2,672.80	
54	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา dia 2 นิ้ว	4.00	อัน	24.20	96.80	-	-	96.80	
	จุดจ่ายน้ำ	15.00	จุด	-	-	-	-	-	
55	สามทาง 90 องศา ลดท่อพีวีซี ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	39.87	598.05	-	-	598.05	
56	ประตุน้ำปีกผีเสื้อ	15.00	อัน	20.00	300.00	-	-	300.00	สืบราคา
57	ฝาอุด 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	5.00	75.00	-	-	75.00	สืบราคา
58	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 1/2 นิ้ว	5.00	ท่อน	50.50	252.50	-	-	252.50	
59	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	สืบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง แบบแซมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านนายจิตติกร มีทรัพย์ ตำบลกะหรอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
60	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								
	FACTOR F 1.3086							613,651.31	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							189,372.80	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							803,024.11	
								803,024.11	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสาวจุติมา ศรีมาโนช

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายณรงค์ ทองอ่อน

ลงชื่อ.....กรรมการ
สิบเอกวิรัตน์ เจริญสุข