



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเปรง-ปลักพลา หมู่ที่ 5 ตำบลกะทอ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเปรง-ปลักพลา หมู่ที่ 5 ตำบลกะทอ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเปรง-ปลักพลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 170 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะทอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางเป็นเงิน 458,200.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.30 น.-11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอในวันและเวลาที่กำหนด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง (ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะได้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้)

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.-16.30 น.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ และในวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.-16.30 น.) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัวลำภู ที่ว่าการอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจ/...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ  
ระหว่างวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางหมายเลข  
โทรศัพท์ 075-751-102 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ [www.karhaw.go.th](http://www.karhaw.go.th) โดยกำหนด  
ราคาขายเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558



(ลงชื่อ)

นายสมพงษ์ สวัสดิ์เดช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะทอ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเปรง-ปลักพลา หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 459,400.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเปรง-ปลักพลา หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 170 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นเงิน 458,200.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ พร.4 และแบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเปรง-ปลักพลา หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 170.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 50.00 เมตร

แผ่นที่1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายท่าเปรง-ปลักพลา หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน 8/2008 พ.ศ. 2551

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ/สิ่งของ                             |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย                                  | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม             | 880.00 | ตร.ม. |                                               |           | 3.42         | 3009.60   | 3009.60           |          |
| 2        | ทรายรองพื้นทาง                         | 44.00  | ลบ.ม. | 366.20                                        | 16112.80  |              |           | 16112.80          |          |
| 3        | เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@ 0.20     | 880.00 | ตร.ม. | 29                                            | 25620     |              |           | 25620             |          |
| 4        | คอนกรีตโครงสร้าง ค.2                   | 132.00 | ลบ.ม. | 1918.23                                       | 253206.36 |              |           | 253206.36         |          |
| 5        | ค่าปูผิวคอนกรีต                        | 880.00 | ตร.ม. |                                               |           | 12.60        | 11088     | 11088             |          |
| 6        | เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. SR24 | 370.44 | กก.   | 23.66                                         | 8773.86   | 2.70         | 1034.22   | 9741.09           |          |
| 7        | เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. SR24 | 57.98  | กก.   | 26.23                                         | 1462.84   | 2.80         | 162.34    | 1626.18           |          |
| 8        | เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. SD30 | 0.00   | กก.   |                                               |           |              |           |                   |          |
| 9        | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง             | 220.00 | เมตร  | 10                                            | 2200      | 19.46        | 4279      | 6479              |          |
| 10       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง          | 220.00 | เมตร  |                                               |           | 23.89        | 5255.80   | 5255.80           |          |
| 11       | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม    | 44.00  | ลบ.ม. | 370                                           | 16280     |              |           | 16280             |          |
| 12       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ               | 1.00   | ป้าย  | 3000                                          | 3000      |              |           | 3000              |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง                   |        |       |                                               |           |              |           | 351334.83         |          |
|          | Factor F 1.3042                        |        |       |                                               |           |              |           | 106846.94         |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                            |        |       |                                               |           |              |           | 458214.80         |          |
|          | คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น             |        |       | ( - คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงรวมค่าแรง - ) |           |              |           | 458200.-          |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ  
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ  
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ  
(นายชินทร เที้ยวแสง)