

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสายนายเลี่ยน - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายเลี่ยน - ชุมชนใหม่

หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	348,746.85	
2.	Factor F 1.4019	140,161.36	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3000.-	
	รวมทั้งสิ้น	491,908.21	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	491,900.-	

(ตัวอักษร) - ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง

ขนาดเนื้อที่ 840 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 585.60 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

6 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้นำความทราบถึงประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว

(นายธนเรศ หองอ่อน)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) (นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นายธนเรศ หองอ่อน)

กรรมการ

สับเซก (ตำแหน่ง กรรมการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) (นายชินทร เที้ยวแสง)
- ปลัด อบต.กะหรอ

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เขาวังบุญ)
เจ้าหน้าที่
15 ส.ค. 61

(นางสุวรรณมา ณ นคร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
15 ส.ค. 61

(นายณัฐพงศ์ สุทธิเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนายเลี่ยน - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผนที่ 1/1

สถานที่ ถนนสายนายเลี่ยน - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.			1.70	1,428.00	1,428.00	รถไถหน้าดัน
2	ทรายรองพื้นทาง	42.00	ลบ.ม.	350	14,700.00			14,700.00	27.00 บาท
3	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	20.00	ลบ.ม.	180	3,600.00	25	500	4,100.00	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	840.00	ตร.ม.	27	22,680.00			22,680.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	126.00	ลบ.ม.	2066	2,603,160.00			2,603,160.00	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	840.00	ตร.ม.			12.44	10,466.40	10,466.40	
7	เหล็ก RB ศก.15 มม. SR24	334.30	กก.	21.63	7,231.48	2.80	936.04	8,167.52	
8	เหล็ก RB ศก.19 มม. SR24	72.48	กก.	24.97	1,810.47	2.80	202.94	1,990.73	
9	เหล็ก DB ศก.16 มม.SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	210.00	เมตร			21.94	4,607.40	4,607.40	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	210.00	เมตร			23.28	4,888.80	4,888.80	
12	งานไหลทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	42.00	ลบ.ม.	340	14,280.00			14,280.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							34,844.60	
	Factor F 1.40/9							140,161.36	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					3,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							491,908.21	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							491,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
นางสาวจุติมา ศรีมานะ

(.....)กรรมการ
นายเนเรศ ทองอ่อน

(.....)กรรมการ
นายชินทร เทียวแสง