

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายปลักหีบ - ในโครีะ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๑๕๙,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยทำการบุกเบิกเป็นระยะทาง ๒๖๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทาง โดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย ๖๕ ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๒ ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ย บดอัดเรียบ และถมกองวัสดุตลอดระยะทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน ยานแนวทุกรอยต่อ,ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน ยานแนวทุกรอยต่อ,ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน ยานแนวทุกรอยต่อทำการวางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมงานสิ้นคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑.๒๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๔ และแบบ พร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายชินทร เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)

(นายมนสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....๑๓.....มิถุนายน ๒๕๖๐

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาบุกรุกเบิกถนนสายปลักหีบ-ในโครีะ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 260 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่บุกรุกเบิก ถนนสายปลักหีบ-ในโครีะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบุกรุกเบิก ขุดตอ ถางป่า	1,040.00	ตร.ม.			6.10	6,616	6,616.-	
2	งานขุดดินตัดตกแต่งคันทาง	65.00	ลบ.ม.			21.11	1,372.15	1,372.15	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง)	156.00	ลบ.ม.	169.45	24,814.20			24,814.20	
4	ทรายหน้าตะแกรง รวมค่าขนส่ง	52.00	ลบ.ม.	141.06	8,896.12			8,896.12	
5	เกรดเฉลี่ย, ล้มกองวัสดุ	1,040.00	ตร.ม.			2	2,080	2,080	
6	งานท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	6.00	ท่อน	844.86	3,869.16	82.98	494.88	4,364.04	
7	งานท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	12.00	ท่อน	887.85	10,664.10	119.60	1,436.20	12,089.40	
8	งานท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	6.00	ท่อน	1,728.98	10,373.88	199.80	1,198.80	11,572.68	
9	งานท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร	7.00	ท่อน	6250	36,750	243.66	1,705.62	38,455.62	
10	งานลั่นคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร	11.25	ตร.ม.	192	2,160	100	1,125	3,285.-	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							116,607.27	
	Factor F 1.4019							41,462.64	
	รวมค่าบุกรุกเบิก							162,299.46	
	คิดเป็นค่าบุกรุกเบิกทั้งสิ้น			(- ค่าบุกรุกเบิกถนนสายปลักหีบ-ในโครีะ -)				162,000.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)