

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 491,700.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 493,900.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจตุมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นางสาวสุจิรา นวลปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



(นายสนธิพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....15.....กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายนายเขาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนายเขาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	369,898.46	
2.	Factor F 1.3544	130,054.31	
	รวมทั้งสิ้น	499,952.77	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	493,900.-	

(ตัวอักษร) - ปริมาณการก่อสร้างรวมพื้นที่การก่อสร้าง -

ขนาดเนื้อที่ 920 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 536.85 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

นางสาว จุติมา ศรีมาโนช

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

(นาย นพ. อ. นพ. นพ.)

นาย ช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาว จุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นาย นพ. อ. นพ. นพ.)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาว สุจิรา นวลปาน)

กรรมการ

(นางสาว จุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบเอกสาร

(กำหนด กองกรร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

นาย นพ. อ. นพ. นพ.

(นาย นพ. อ. นพ. นพ.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	920.00	ตร.ม.			3.42	3141.60	3141.60	
2	ทรายรองพื้นทาง	46.00	ลบ.ม.	350	16,100.-			16,100.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	20.00	ลบ.ม.	230	4600			4600.-	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	920.00	ตร.ม.	25	23000.-			23000.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	138.00	ลบ.ม.	1920	264,960.-			264,960.-	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.			12.46	11463.20	11463.20	
7	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	370.44	กก.	19.85	7353.23	2.80	1037.23	8390.46	
8	เหล็ก RB ศก.19 ม.ม. SR24	72.48	กก.	22.28	1614.85	2.80	202.94	1817.80	
9	เหล็ก DB ศก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	230.00	เมตร			21.94	5046.20	5046.20	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	230.00	เมตร			23.28	5354.40	5354.40	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	46.00	ลบ.ม.	370	17020			17020.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนายเขวาร์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายเขวาร์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							363,898.46	
	Factor F 1.3674							130067.31	
	รวมค่าก่อสร้าง							493965.77	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(รวมค่าวัสดุและค่าแรง)				493900.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)