

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหว้า-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 491,700.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหว้า-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 493,100.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นางสาวสุจิรา นวลปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....6.....มีนาคม 2560

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายท่าหว้า-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหว้า-ปลักบัว หมู่ที่ 6
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	365,298.46	
2.	Factor F 1.3674	129,842.87	
	รวมทั้งสิ้น	495,141.33	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	495,100.-	

(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่ 920 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 536.98 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 06/08/2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวจุติมา ศรีมานะ

ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)

นางสาวจุติมา ศรีมานะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเนตร ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายเนตร ทองอ่อน)

กรรมการ

(นางสุวรรณา ชื่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

กรรมการ

นางสาวสุจิรา นวลปาน

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหัว-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายท่าหัว-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นที่เดิม	920.00	ตร.ม.			3.42	3146.40	3146.40/-	
2	ทรายรองพื้นทาง	46.00	ลบ.ม.	360	16,100.-			16,100.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	20.00	ลบ.ม.	140	3,800	26	500	4,000.-	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	920.00	ตร.ม.	25	23,000			23,000.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	138.00	ลบ.ม.	1920	2,649,60.-			2,649,60.-	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.			12.46	11,463.20	11,463.20/-	
7	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	370.44	กก.	19.85	7,353.23	2.80	1,037.13	8,390.46/-	
8	เหล็ก RB ศก.19 ม.ม. SR24	72.48	กก.	22.28	1,614.85	2.80	202.94	1,817.80/-	
9	เหล็ก DB ศก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	230.00	เมตร			21.94	5,046.20	5,046.20/-	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	230.00	เมตร			23.28	5,354.40	5,354.40/-	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	46.00	ลบ.ม.	340	15,020.-			15,020.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นางสาวสุจิรา นวลปาน)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหัว-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายท่าหัว-ปลักบัว หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000.-	3000.-			3000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							363,298.41	
	Factor F 1.3674							129,842.84	
	รวมค่าก่อสร้าง							493,141.25	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(- คิดเป็นค่าก่อสร้างตามคณิตร้อยหกทศ)				493,100.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นางสาวสุจิรา นวลปาน)