

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายในโครีะ – ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 434,600.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหก ร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายในโครีะ – ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 440,300.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชินทร เที้ยวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....18.....สิงหาคม 2560

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายในโคธิระ-ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ พร.4 และ พร.5 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายในโคธิระ-ปลักพลา หมู่ที่ 1
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	314,128.44	
2.	Factor F 1.4019	126,248.23	
	รวมทั้งสิ้น	440,376.67	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	440,300.-	

(ตัวอักษร) ศิริมา จิตมาโนช

ขนาดเนื้อที่ 800 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 550.38 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6/10/2560 นายนเรศ ทองอ่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วัดบ้านดอน ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

8/11/2560 นายนเรศ ทองอ่อน

(นายนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

(นางสาวจิตมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบเสาะ

(กัมแพง ทองรอด)

รับผิดชอบการบริหารส่วนตำบลกะหรอ

8/11/2560

(นายชินทร เทียวแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายในโคธิระ-ปลักพลา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในโคธิระ-ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.			1.13	1384	1,384.-	
2	ทรายรองพื้นทาง	40.00	ลบ.ม.	360	14,400.-			14,400.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	12.00	ลบ.ม.	160.36	1,924.32	26	300	2,224.32	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	800.00	ตร.ม.	25.00	20,000			20,000.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	120.00	ลบ.ม.	1920	230,400			230,400.-	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม.			12.36	9888	9888.-	
7	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	325.26	กก.	20.62	6,714.34	280	910.13	7,624.47	
8	เหล็ก RB ศก.19 ม.ม. SR24	57.89	กก.	23.13	1,339.	2.80	162.09	1,501.09	
9	เหล็ก DB ศก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร			21.94	4388	4,388.-	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	200.00	เมตร			22.79	4558	4,558.-	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	40.00	ลบ.ม.	370	14,800			14,800.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายในโครีะ-ปลักพลา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในโครีะ-ปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							314,128.47	
	Factor F 1.40/9							126248.23	
	รวมค่าก่อสร้าง							440,376.40	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(- วัสดุสิ้นเปลืองไม่รวมอยู่ในราคากลาง -)				440,300.7	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)