

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายขาว – นายกลับ (เนินมุด) หมู่ที่ ๒,๙ ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๕๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยทำการบุกเบิกเป็นระยะทาง ๔๓๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทาง โดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย ๑๐๗.๕๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ลบ.ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๔๐ ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบ และล้มกองวัสดุตลอดระยะทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตร.ม. และทำการวางท่อสี่เหลี่ยมขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน วางคู่พร้อมงานลั่นคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร จำนวน ๒๒.๕๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๗,๔๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๔ และแบบ พร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....๑๖.....พฤษภาคม ๒๕๖๐

บางกองจัดการบริหารส่วนตำบลกะเหรี่ยง

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาบุกรุกเบิกถนนสายนายขาว-นายกลับ (เนินมุด) หมู่ที่ 2,9 ระยะทาง 430 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร วางท่อสี่เหลี่ยมขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน
สถานที่บุกรุกเบิก ถนนสายนายขาว-นายกลับ (เนินมุด) หมู่ที่ 2,9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบุกรุกเบิก ขุดตอ ถางป่า	1,720.00	ตร.ม.			6.46	9,374.-	9,374.-	
2	งานขุดดินตัดตกแต่งคันทาง	107.50	ลบ.ม.			21.30	2,289.75	2,289.75	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง)	258.000	ลบ.ม.	164.63	42,474.54			42,474.54	
4	ทรายหน้าตะแกรง รวมค่าขนส่ง	120.40	ลบ.ม.	199	23,959.60			23,959.60	
5	เกรดเฉลี่ย, ล้อมกองวัสดุและบดอัดเรียบ	1,720.00	ตร.ม.			6	10,320	10,320.-	
6	งานท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร	14.00	ท่อน	6,250.-	87,500	243.68	3,411.52	86,911.52	
7	งานลั่นคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร	22.50	ตร.ม.	192	4,320	100	2,250	6,570.-	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.-	3,000.-			3,000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							114,899.13	
	Factor F 1.3644							62,808.96	
	รวมค่าบุกรุกเบิก							237,408.08	
	คิดเป็นค่าบุกรุกเบิกทั้งสิ้น			(- 200,911.54 รวมค่าวัสดุและค่าแรง)				237,400.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....) กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....) กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)