

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขยายเขตถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 355,900.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ขยายเขตถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ช่วงที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 356,100.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างถนน คสล. (ขยายเขตถนน)

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีตา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าดำเนินการโครงการขยายเขตถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8
ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	262353.15	
2.	Factor F 1.3544	98465.02	
	รวมทั้งสิ้น	360818.17	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	356100.-	

(ตัวอักษร) สามสิบหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน


ขนาดเนื้อที่ 600 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 593.60 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายณเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชรินทร์ เที้ยวแสง)

กรรมการ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

แผ่นที่ 1/2

ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	900.00	ตร.ม.			3.42	3078	3078.-	
2	ทรายรองพื้นทาง	30.00	ลบ.ม.	366.20				10986.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง)	150.00	ลบ.ม.	136.32				20448.-	
4	ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.80 x1.00 เมตร	3.00	ท่อน	1233.65	3700.95	163	489	4189.95	
5	เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด 4 ม.ม. @ 0.20	600.00	ตร.ม.	29	17400			17400	
6	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	90.00	ลบ.ม.	1864.18	168046.20			168046.20	
7	ค่าปูนผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม.			12.22	7332	7332.-	
8	เหล็ก RB ศก.15 ม.ม. SR24	150.12	กก.	19.14	2874.80	2.80	420.34	3298.14	
9	เหล็ก RB ศก.19 ม.ม. SR24	26.76	กก.	21.44	573.73	2.80	74.93	648.66	
10	เหล็ก DB ศก.16 ม.ม. SD30	0.00	กก.						
11	ค่าแบบข้างติดตามยาว 1 ข้าง (คิด 50%)	300.00	เมตร			19.45	5835	5835	
12	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	120.00	เมตร			13.26	1591.20	1591.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

แผ่นที่ 2/2

ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวมหินคลุก+ดินถม	45.00	ลบ.ม.	340	16650			16650.-	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							262353.15	
	Factor F 1.3574							93465.02	
	รวมค่าก่อสร้าง							356118.17	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(- ภาษี-มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีท้องถิ่น -)				356100.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)