

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายหลังวัดเขาน้อยพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 173,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ทำการบุกเบิกเป็นระยะทาง 1,180 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอทางป่าเฉลี่ย 4,720 ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 295 ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 314 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย 4,720 ตร.ม. ทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 169,800.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ พร.4 และแบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายวัชรินทร์ อินทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

บุกเบิกถนน

สถานที่ซ่อมแซม

ถนนสายหลังวัดเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าบุกเบิกถนนสายหลังวัดเขาน้อยพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และเกรตเฉลี่ย บดอัด ล้มกองวัสดุ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร (มอก. ชั้น3) จำนวน 6 ท่อน

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	130,266.16	
2.	Factor F 1.30 AD	39,626.94	
	รวมทั้งสิ้น	169,893.13	
	คิดเป็นค่าบุกเบิก	169,800.-	


(ตัวอักษร) หน้าถนนสายหลังวัดเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ

ขนาดเนื้อที่ 4,420 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 35.94 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายหลังวัดเขาน้อยพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ซ่อมแซม ถนนสายหลังวัดเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบุกเบิก ขุดต่อ ถางป่า	4,720.00	ตร.ม.			11.47	21098.40	21098.40	
2	งานขุดดินตัดตกแต่งคันทาง	295.00	ลบ.ม.			18.90	6576.50	6576.50	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง) ระยะ 500 เมตร	100.00	ลบ.ม.	135.32	13532			13532	
4	งานท่อ คสล.ขนาดØ 1.00x1.00 เมตร (มอก. ชั้น3)	6.00	ท่อน	1806.90	10841.40	166.81	940.86	11476.26	
5	ทรายหน้าตะแกรง รวมค่าขนส่ง	236.00	ลบ.ม.	199	46964			46964	
6	เกรตเกลียว บดอัด ล้มกองวัสดุ	4,720.00	ตร.ม.			6	28320	28320	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000			3000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							130266.16	
	Factor F 1.3042							39626.94	
	รวมค่าบุกเบิก							169893.10	
	คิดเป็นค่าบุกเบิกทั้งสิ้น			(169893.10 บาท หักเงินมัดจำ)				169800.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)