



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสรักษ์ หมู่ที่ 8 โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง งานเจาะบ่อบาดาลที่ความลึก 60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และแนวท่อจ่ายน้ำตามแบบแปลนของ อบต.กะหรอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางเป็นเงิน 1,661,500.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับการที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่าย เงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารวันแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.40 น. ถึง 16.10 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในวันและเวลาที่กำหนด และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง (ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ดูสถานที่ ก่อสร้างแล้ว จะได้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้)

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ระหว่าง 15.40 น. ถึง 16.10 น. ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอนบพิตำ ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 16.20 น.เป็นต้นไป


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 โดยจะแจ้งเป็นการเฉพาะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน

กำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 14.45 น. ถึงเวลา 15.15 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,000.-บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล กะหรอ ระหว่างวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ดูรายละเอียดได้ใน เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง,เว็บไซต์ www.karhaw.go.th หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-751-102 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

บันทึกผลการพิจารณารายการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล บ้านไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ รายการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล รายละเอียดตามแบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประกอบด้วย		
	1.1ป้ายการประปา แบบ .เลขที่ 921001	30000	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย		
	2.1ท่อถึงสูงรูปถ้วยเซมเปญ ขนาดจุ 20 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3112020	300100	
	2.2ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง แบบเลขที่ 1142007	76600	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย		
	3.1ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ นร.25-5-012	2200	
	3.2การประสานท่อระหว่างระบบ ขนาด 15X15 ม. แบบเลขที่ 911005	25100	
	3.3การประสานท่อปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	1800	
	3.4ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ รน.25-5-012	634900	
	3.5เจาะบ่อบาดาล PVC Dia 6 นิ้ว ลึก 60 ม. แบบเลขที่ สบจ.1-10-007 จำนวน 1 จุด	112600	
4	ประเภทงานดิน ประกอบด้วย		
	4.1ดินถม ตามแบบเลขที่ 911005	7966	
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		
	5.1เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	44600	
	5.2เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 รายการ	840	
	5.3เครื่องมือตรวจวัด จำนวน 1 รายการ	4800	
	5.4ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	10000	
	5.5ค่าขนส่ง	16300	
	5.6การประสานระบบไฟฟ้าภายนอกและภายใน	28900	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,310,096	
	ตัวอักษร (<i>หนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหก</i>)		

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายนเรศ ทองอ่อน

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายสุกฤษฎ์ ทัดอบล

(นายมานิช สันข์ทอง)

(นายสุกฤษฎ์ ทัดอบล)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล

สถานที่ ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล รายละเอียดตามแบบ พร.4 , พร.5 และ พร.6

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	-รวมวัสดุและค่าแรงงาน	406,200	
	-Factor F 1.2617	106,302	
	-รวมทั้งสิ้น	612,602	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน และงานทาง		
	-รวมวัสดุและค่าแรงงาน	788,566	
	-Factor F 1.3006	237,039	
	-รวมทั้งสิ้น	1,025,605	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		
	-รวมวัสดุและค่าแรงงาน	116,340	
	-Factor F 1.0700	8073	
	-รวมทั้งสิ้น	124,413	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,661,610	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,661,610	

(ตัวอักษร) - นายณัฏฐกร นานนท์ นายณัฏฐกร นานนท์

ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตติมา ศรีมานิช)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมานิช สันต์ทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ทัดอุบล)

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)
12,000	5,000	1,364	18,364

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคา/ เมตร)
1	ท่อถึงสูง ขนาด 20 ลบ.ม.	22912	163
	เป็นเงิน	22912	
	ตัวอักษร (~~สองพันสอง~~ สองพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)		

ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท)	ค่าแรง/ เมตร (บาท)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท)	รวม (บาท)	ดอกเบี้ย ยาว/ต้น (เมตร)	รวมความยาว เข็มที่ไม่ได้ ตอก
80	33	9	122	0	160

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	6700	
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	0.00	
	เป็นเงิน	6700	
ตัวอักษร (- บาทหนึ่งร้อยหกสิบ)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กิจกรรมการ

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(นายศุภเจษฎ์ ทัดอบล)

ใบประมาณราคาตามใบเสนอราคาเพื่อสร้างระบบแปลนแบบอาคาร บ้านการประปา ไร่-ไร่ประตุ (6.00x6.00 เมตร)

แผ่นที่ 1/1

แผนยข้อก่อสร้าง บ้านไร่ไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 921001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน เดือน ปี 2554 พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดต้นหลุมฐานราก/ถมดิน	0.30	ลบ.ม.	-	-	76	22.80	22.80	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.60	ลบ.ม.	1915	1,149	466	279.60	1,428.80	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	841	841			841	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215x2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.50	แผ่น	2,250	1,125			1,125	
5	น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	6.00	ตัว	4	24			1,200	
6	หัวเสาธงอลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	80	160			160	
7	ทาสีน้ำมัน	1.90	ตร.ม.	35	66.50			66.50	
8	งานรื้อ 6.00x6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พื้นทึ่ 42.00 ตารางเมตร	42.00	ตร.ม.	450	18,900	150	6,300	25,200	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							30,067	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง		(	ค่าจ้างช่าง ไร่ไร่ ไร่ไร่				)	
								90,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑามาศ ศรีมาโนช)

(นายมนตรี ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนะโนชน์ สังข์ทอง)

(นายสุภาเจษฐ์ หัตถกุล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรวง หมู่ที่ 8 ตำบลหะหรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 3112020)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1	ขุดดิน	26.34	ลบ.ม.	-	-	79	2,080.86	2,080.86	
2	กลบดิน	18	ลบ.ม.			30	540	540	
	ทรายหยาบอัดแน่น	3.84	ลบ.ม.	287	1,102.08	46	176.64	1,278.72	
	2.งานแบบหล่อ								
1	ไม้แบบ+คร่าว	11.18	ตร.ม.	580	6,484.4	-	-	6,484.40	
2	ค่าแรง	22.35	ตร.ม.	-	-	103	2,302.06	2,302.06	
3	ค้ำยัน	5.00	ลบ.พ.	285	1,425	-	-	1,425	
4	ตะปู	5.00	กก.	55	275	-	-	275	
	3.งานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,588	968.68	300	183	1,151.68	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	7.19	ลบ.ม.	1,915	13,768.85	466	3,350.54	17,119.39	
3	คอนกรีต 1:1 ½ :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	0	ลบ.ม.						
	4.งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	466	กก.	26	12,116	3	1,398	13,514	
2	ลวดผูกเหล็ก No 18	7.76	กก.	45	349.20	-	-	349.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุภเชษฐ์ ทัตอุบล)

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(นายสุภเชษฐ์ ทัตอุบล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.ระบบท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,๒10	3020	100	200	3,220	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	844	844	100	100	941	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/๒ นิ้ว	0.50	ท่อน	231	115.50	60	30	145.50	
4	ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	252	1,260	72	360	1,620	
5	ท่อน้ำเส้น PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	252	1,260	72	360	1,620	
6	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	147	588		0	588	
7	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	4.00	ตัว	55	220		0	220	
8	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/๒ นิ้ว	2.00	ตัว	94	68		1500	1,568	
9	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1/๒ นิ้ว	3.00	ตัว	9	27		0	27	
10	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/๒ นิ้ว	1.00	ตัว	18	18		0	18	
11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC dia 2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	ตัว	16	48		0	48	
12	เขี้ยวตัวทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	380	380		0	380	
13	บ่งปูน เทองเหลือง dia 7/๘ นิ้ว	1.00	ชุด	140	140		0	140	
14	เทพื้นเกลียว	12.00	ม.วน	12	144		0	144	
15	ประตูน้ำทองเหลือง dia 1 1/๒ นิ้ว	1.00	ชุด	440	440		0	440	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานะชน์ สังข์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ พัตถกุล)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรวง หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่3112020)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน เดือน พ.ศ. ๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ประตูหน้าต่างทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,160	4,320			4,320	
17	เพอร์เซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	2,700	2,700	250	250	2,950	
18	นับเบิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia ½ นิ้ว	4.00	ชุด	๑	20			20	
19	นับเบิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	3.00	ชุด	8๒	2๔๖			25๕	
	6.งานปูนฉาบและตบแต่ง								
1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	35	140	44	176	316	
	7.งานทาสี								
1	ทาสีน้ำพาสติก	4.00	ตร.ม.	30	120	34	136	256	
2	ทาสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	35	35	34	34	69	
	8.งานฐานราก								
1	เสาเข็ม คอ.ขนาด 0.15X0.15X6.00 ม.	25.00	ต้น	480	12000	200	5000	17,000	
	9.งานอื่นๆ								
1	หอดึงชมพู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	180000	180000	25,000	25000	205,000	
2	เงินได้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1 กก	ชุด	3,500	3,500	500	500	4,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑิมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ) 

(นายมนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ) 

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ) 

(ประธานกรรมการ)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสารักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองเต่า จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่112020) ทำต่อ

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน เดือน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	1,๕๐๐	1,๕๐๐	7,๐๐๐	
4	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.00	ชุด	1,๐๐๐	1,๐๐๐	2๐๐	2๐๐	1,๒๐๐	
5	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1.00	รายการ			๕๐๐	๕๐๐	5๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							3๐๙,๕87.8๐	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	(จำนวน 11 ชุด ราคา ๕๕,๐๐๐ บาท รวม)						3๐๙,๕๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมานะชนม์ สังข์ทอง)

(นายศุภเกียรติ หัตถ์อุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีรังค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 1212007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน เดือน พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1	ขุดดิน	0.00	ลบ.ม.			79			
2	ทรายหยาบอันแน่น	1.00	ลบ.ม.	287	287	46	46	393	
	2.งานแบบหล่อ								
1	ไม้แบบ+คร่าว	2.00	ตร.ม.	586	1,166			1,166	
2	ค่าแรง	2.00	ตร.ม.			103	206	206	
3	ตะปู	5.00	กก.	55	275			275	
	3.งานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:3:5	0.00	ลบ.ม.	1,588	-	300			
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.00	ลบ.ม.	1,915	1,915	466	466	2,381	
	4.งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	30.00	กก.	26	786	3	90	876	
2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5.00	กก.	45	225			225	
	5.ระบบท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว	1.00	ทอน	1,186	1,186	100	100	1,286	
2	ข้อต่อใยโกลท์เหล็กหล่อ dia 2 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	250	750			750	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนรศ ทองอ่อน)

(นายวิชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน สังข์ทอง)

(นายศุภเจษฎ์ ทัตอุบล)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบปรับอากาศ ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอมบขี จังหวัตรนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 1212007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ประตูน้ำแบบบอลาลัว dia 2 1/2 นิ้ว	7.00	ชุด	860	6020			6020	
4	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	98	392			392	
5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	116	116			116	
6	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	380	380			380	
7	เพาพันแก๊ว	6.00	ม้วน	12	72			72	
8	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2 นิ้ว	14.00	ชุด	52	728			728	
9	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	150	450			450	
	งานอื่นๆ								
1	ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.)	1.00	ชุด	55000	55000	5000	5000	60000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							75644	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(เงินมัดจำ 10% ของ งานทั้งหมด)				75600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนรต ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวีชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน สังข์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภเกษฐ์ ทัตอุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รน.25-5-012,911001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบปรับอากาศ								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.00	ท่อน						
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	841	1,682	100	200	1,882	
3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี90ม-ม Dia 3 นิ้ว	0.00	ตัว						
4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี90ม-ม Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	135	270	-	-	270	
5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2 นิ้ว	0.00	ท่อน						
6	อุปกรณ์ประกอบ ใต้ถุน น้ำยาเชื่อมต่อ ข้อโค้งและอื่นๆ ที่จำเป็น	1.00	รายการ	๑7.60	๑7.60	-	-	๑7.60	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
1	สายยางอ่อน dia 1/๒ นิ้ว	0.00	เมตร						
2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางตุ่น้ำ	0.00	ช่วง						
	อุปกรณ์อื่นๆ								
1	ประตูระบายอากาศ ขนาด 1/๒ นิ้ว	0.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2,249.60	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	(60)	พัน 600.00 บาท	๑๖๓				๑,๒๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวิชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภเจษฎ์ หัตถกุล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลกระหอรอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911005)

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,510	4,530	100	300	4,830	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	841	841	100	100	941	
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม.ม Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	147	147			147	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม.ม Dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	55	55			55	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	159	318		1000	1,318	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	61	61			61	
7	ประเก็บบาง dia 3 นิ้ว	9.00	ตัว	20	180			180	
8	ประเก็บบาง dia 2 นิ้ว	18.00	ตัว	15	270			270	
9	เทพื้นเกลียว	15.00	ม้วน	12	180			180	
10	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3 นิ้ว	1.00	ชุด	15,000	15,000	200	200	15,200	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							23,182	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(101,460.00 บาท หัก 100 บาท)				23,100	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนเรศ ทองอ่อน)

(นายมาโนชน สังข์ทอง)

(.....)กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภเชษฐ์ ทัตฤพล)

(นายศุภเชษฐ์ ทัตฤพล)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0.17	ท่อน	841	142.97			142.97	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.17	ท่อน	1510	256.70			256.70	
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม.ม Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	147	147			147.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม.ม Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	55	110			110	
5	น๊อปเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	3.00	ตัว	30	90			90	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	88	176		300	476	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	110	110			110	
8	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	95	95			95	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	380	380			380	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	656	656			656	
11	น๊อตยึดหน้างาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	4.00	ตัว	2	8			8	
12	เทพื้นเกลียว	1.00	ม้วน	12	12			12	
13	ทำเกลียว	9.00	จุด	-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนรต ทองอ่อน)

(นายวีชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(นายศุภางษณ์ ทัตอุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่ อำเภอเมืองบดกล จังหวัดบดกล (แบบเลขที่ 911007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	1,915	603.23	466	146.79	750	
15	เหล็กเสริม	11.00	กก.	26	286	3	33	319	
16	ลวดลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว	60.00	เมตร	20	1200			1200	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							4842.69	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(11,110,000 บาทถ้วน)				4500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุติมา ศรีมาโนช)

(นายบรรด ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(นางอัมรินทร์ชน สึงอึ้งออง)

(นายสุภัทธรณ์ ทัตติยกุล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสริกษั หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รน.25-5-012,911001)

ประมาณราคาตามสัญญาที่ 1/1 เดือน เดือน 1/1 พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PE. ขนาด 75 ม.ม. PN 10	0.00	เมตร	724	0	15	0	0	
2	ท่อ PE. ขนาด 63 ม.ม. PN 10	6,287.00	เมตร	74.56	468,381.5	16	100,592	568,973.50	
3	ท่อ PE. ขนาด 50 ม.ม. PN 10	3.00	เมตร	168.92	0	15	0	0	
4	ท่อ PE. ขนาด 40 ม.ม. PN 10	0.00	เมตร	106.92	0	15	0	0	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PE. และอุปกรณ์ชนิดสวมอัดต่างๆ	1.00	รายการ	54,200	54,200			54,200	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้งและอื่นๆ ที่จำเป็น	1.00	รายการ	9000	9000			9,000	
7	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	0.00	ท่อน	3630	0	170	0	0	
8	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 5 นิ้ว	0.00	ท่อน	3030	0	146	0	0	
9	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	0.00	ท่อน	2,170	0	146	0	0	
10	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.00	ท่อน	1,510	0	100	0	0	
11	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0.00	ท่อน	907	0	100	0	0	
12	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 1/2 นิ้ว	0.00	ท่อน	640	0	90	0	0	
13	ดินลวดถนนคอนกรีต	4.00	เมตร						
14	ประตูระบายน้ำขนาด 1.2 x 1.2 เมตร	0.00	ชุด						
15	ประตูน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมประกอบ	0.00	ชุด						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนรศ ทองอ่อน)

(นายวิชิรินทร์ อินทอง)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนรศ ทองอ่อน)

(นายวิชิรินทร์ อินทอง)

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(นายศุภางษณ์ หัตถกุล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีรังค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รน.25-5-012,911001)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1.00	ชุด	๙๕๖	๙๕๖	100	100	๑๕๖	
17	ประตูน้ำทองเหลือง dia 1 1/2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0.00	ชุด						
18	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	12	12	-	-	12	
19	ก๊อกรน้ำดับเพลิงแบบหัวแมะ ขนาด 3 นิ้ว-4 นิ้ว	0.00	ชุด	1					
20	ประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/๒ นิ้ว	0.00	ชุด						
21	ประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว	0.00	ชุด						
22	เสา คสล.รับท่อจ่ายน้ำ	0.00	ช่วง						
23	เข็มขัดรัดท่อเหล็กหล่อขนาด 2 นิ้ว-4 นิ้ว	0.00	จุด						
24	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.						
25	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0.00	รายการ						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							6๑7,๑44.5๐	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(๒๑,๒๒๓,๒๖๓.๕๐)				๒37,๑๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายมานะชน สึงษ์ทอง)

(นายศุภเจษฎ์ ทัดอุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีภักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ สบจ.1-10-007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน เดือน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อกรบ่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 6 นิ้ว	10.00	ท่อน	0,220	02,200			22,200	
2	ท่อชะร่องกร่อน้ำ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 6 นิ้ว	4.00	ท่อน	0,520	16,080			16,080	
3	ท่อตกตะกอน PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	2,220	2,220			2,220	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4 นิ้ว - 3/8 นิ้ว	1.76	ลบ.ม.	2,000	3,520	500	880	4,400	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5.00	กระสอบ	850	4,250			4,250	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	800.00	ลิตร	24	19,200			19,200	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60.00	เมตร			500	30,000	30,000	
8	ค่าแรงปาล้างบ่อบาดาล	1.00	รายการ			5,000	5,000	5,000	
9	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1.00	รายการ			10,000	10,000	10,000	
10	เทซามบ่อ คสล. ขนาด 2.00X2.00X0.10 ม.	4.00	ตร.ม.	250	1,000	30	120	1,120	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	250	250			250	
12	ท่อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 6 นิ้ว พร้อมฝาอุด	15.00	ตัว	170	2,550			2,550	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายวิชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(นายศุภเจษฎ์ ทัตอุบล)

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบปาแบบบาดาล เจาะบอบาดาล PVC Dia 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีภักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิกุล จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ สบจ.1-10-007)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	สกรูเกลียวปล่อย dia 1.5 ทน	1.00	กล่อง	200	200			200	
14	คอนกรีต 1:2:4	0.10	ลบ.ม.	1915	191.50	466	46.60	238.10	
15	ดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบ ทบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.96	ลบ.ม.	500	980			980	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							112,688.10	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(112,688.10 รวมค่าขนส่ง)				112,600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะข)

(.....)กรรมการ
(นายเนรต ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานะชน สัจจทอง)

(นายศุภเจษฎ์ ทัตอุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสิร์กซ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ 911005)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดินถม								
1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบปั๊พ	36.00	ตร.ม.			15	540	540	
2	ดินถมระบบปั๊พ	36.00	ลบ.ม.	160	5760	26	936	7216	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								
	Factor F							7,956	
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	(1 คิดเป็น 16750 บาท ถึง 60 บาท กว้าง)						7,956	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(นายมาโนช สัจจทอง)

(นายสุกฤษฎ์ หัตถกุล)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบบำบัดแบบบาดาล การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน เดือน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1.5 kw)	1.00	เครื่อง	24,000	24,000	-	-	24,000	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง			2500	2500	2500	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw)	1.00	ตู้	9000	9,000	1,000	1,000	10,000	
4	ท่อ API หรือ ASTM X10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	470	4,700		3,500	8,200	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3X2.5 ตร.มม. หรือเบอร์ 16	50.00	เมตร	42	2,100			2,100	
6	อุปกรณ์ประสาณระบบ	1.00	รายการ	500	500	200	200	700	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							47,500	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				47,500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวจุฑามา ศรีมาโนช)

(นายมนรศ ทองออน)

(นายวชิรนทร อินทอง)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(นายศุภางษฐ์ ทัตอุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจจอบน้ำ ขนาด 24 นิ้ว	0.00	ตัว						
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	0.00	ตัว						
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12 นิ้ว	1.00	ชุด	4190	4190			4190	
4	คีมล็อกขนาด 10 นิ้ว หรือเทียบเท่า	1.00	อัน	220	220			220	
5	ไขควงสองเฟ	0.00	อัน						
6	ไขควงปากสี่แฉก ขนาด 4 นิ้ว	0.00	อัน						
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	0.00	อัน						
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	0.00	อัน						
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 เมตร ตัววัดทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปรังกลับ	1.00	อัน	200	200			200	
10	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45X90X180 ซม. (กว้างXยาวXสูง)+/- ไม่เกิน 0.05 เมตร	0.00	ตู้						
11	คลีปแอมป์วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	0.00	ตัว						
	รวมค่าวัสดุ							840	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			(11,๑๖๖ ห้าพันเก้าบาทถ้วน)				840	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(.....)กรรมการ

(.....)กรรมการ

(นางสาวสุติมา ศรีมาโนช)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน สึงข์ทอง)

(นายสุภาเจษฎ์ หัตถอุบล)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล เครื่องมือตรวจวัด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่รักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน เดือน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ				ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.00	ชุด	4,300	4,300	-	-	4,300	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.00	ชุด	3,500	3,500	-	-	3,500	
	รวมค่าวัสดุ							7,800	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			(เก็ดพันแปดร้อย บาทถ้วน)				7,800	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานะ โนนี่ สังข์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภเจษฎ์ หัตถ์อุบล)

ใบประมาณราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบาดาล ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่รักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Borings Test (SPT)	1.00	จุด	-	-	16,000	16,000	16,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							16,000	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(หักเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 16%)				16,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ) นายณรงค์ ทองอ่อน กรรมการ

(ลงชื่อ) นายวัชรินทร์ อินทอง กรรมการ

(นายมาโนชน สึงษ์ทอง)

(นายสุภเจษฎ์ ทัตอุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิกุล จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน เดือน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดิน								
1	ทราย	2.50	ลบ.ม.						
	งานคอนกรีต								
1	ปูนซีเมนต์	65.00	ถุง						
2	ทราย	6.50	ลบ.ม.						
3	หิน	8.70	ลบ.ม.						
4	ไม้แบบ+คร่าว	42.00	ตร.ม.						
	งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	496.00	กก.						
2	ลวดผูกเหล็ก	12.76	กก.						
	งานผนัง								
1	อิฐมอญ (7X16X3.50 ซม.)	0.00	ก้อน						
2	ซีเมนต์บดก้อน (19X39X9 ซม.)	0.00	ก้อน						
2	ปูนปลาสเตอร์	124	ก.ก						
4	ทราย	0.36	ลบ.ม.						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ประธานกรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

กรรมการ

(ลงชื่อ) นายวัชรินทร์ อินทอง

(ลงชื่อ) นายวัชรินทร์ อินทอง

(นายมานะชน สันติทอง)

(นายศุภางษณ์ พัดยุบล)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ค่าขนส่ง (คิดจากแหล่ง/ภายในตัวจังหวัดนครราชสีมาไปถึงสถานที่ก่อสร้าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสักรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอโนนพิทา จังหวัดนครราชสีมา (แบบเลขที่ มาตราฐาน)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสี								
1	สีน้ำพลาสติก (0.079 แกลลอน/ตร.ม. (ทา 3 ครั้ง))	25.00	ตร.ม.						
2	สีน้ำมัน (0.054 แกลลอน/ตร.ม. (ทา 3 ครั้ง))	12.00	ตร.ม.						
3	ซีเมนต์เบส	0.00	ตร.ม.						
	งานอื่นๆ								
1	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ	5,150.00	กก.						
2	วางระบายน้ำ	0.00	เมตร						
3	โครงสร้างท่อถึงสูง	0.00	กก.						
4	แอร์โรเตอร์	0.00	กก.						
5	เสาเข็ม คสล.สำเร็จรูป (0.10X0.10X2.50 ม.)	0.00	ต้น						
6	เสาไฟฟ้า คอร.ยาว 8.00 ม. (มาตรฐาน กฟภ.)	2.00	ต้น						
	งานเสาเข็ม								
1	เสาเข็ม คอร.0.15X0.15 ยาว 6.00 ม.	25.00	ต้น						
2	เสาเข็ม คอร.0.25X0.25 ยาว 20.00 ม.	0.00	ต้น						
	รวมค่าขนส่งวัสดุ	5,150.00	บาท						
	คิดเป็นค่าขนส่งทั้งสิ้น	(- 111,500.00 บาท)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน์ สังข์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภเจษฎ์ ทัดอุบล)

ปณิธานในการดำรงตน
.....
คือ
.....
.....
.....

คิดเป็นค่าขนส่งรวมทั้งสิ้น (จากแหล่งภายในตัวจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯ ถึงสถานพักก่อสร้าง) เป็นเงิน..... บาท (.....)

15,500

1111 15500 บาท

(นายวิวัฒน์ อินทอง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอเบญจพิสัย จังหวัดนครราชสีมาราช (แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง)
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการ) ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้าง								
1	ขยายเขตแรงต่ำ								
	บัสบาร์ 8.00 ม. (8,9 ม.) จำนวน.....ต้น	0.00	ต้น						
	พาดสาย ยาว 60 ม.	0.00	เมตร						
2	ขยายเขตแรงสูง								
	บัสบาร์ 12.14 ม. (12,14 ม.) จำนวน.....ต้น	0.00	ต้น						
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม.	0.00	เมตร						
	ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.....KVA	0.00	ชุด						
	ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA	0.00	ชุด						
	แผงคาปาซิเตอร์	0.00	ชุด						
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.00	รายการ						
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1.00	รายการ						
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1.00	รายการ						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวสุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมาโนช สึงษ์ทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศุภเชษฐ์ ทัตยุบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรีรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดนครราชสีมา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน เดือน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ข.ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	ปักเสา คอ.ร.ยาว 6.00 ม.(8.9 ม.) จำนวน.....1.....ต้น	1.00	ต้น						
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	40.00	เมตร	25	1000	2	80	1080	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.00	รายการ	2500	2500	200	200	2700	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	1750	1750	100	100	1850	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1200	2400	200	400	2800	
6	อุปกรณ์กันฟ้าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	720	720	50	50	770	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พีวีซี ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2X2.5 ตร.มม.	0.00	เมตร						
8	คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3000	12000			12000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							27,900	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			(100% ของ ค่าวัสดุและค่าแรง)				27,900	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาโนชน สິงข์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจชัย ทัตอุบล)