

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๐๕,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ ,๕ และแบบ ปร.๖

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๓ นายชินทร เที้ยวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวฟุ้ง(บ้านนางฉลาด) ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายชินทร เทียวแสง)

บันทึกผลการพิจารณารายการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางฉลาด) ต.กะหรอ อ.นบพิตำ
 จ.นครศรีธรรมราช
 ประมาณการตามแบบ รายการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง รายละเอียดตามแบบ ปร.6
 สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)
1	ทอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.			15,861	4,400	-	20,261.-
	เป็นเงิน						
	ตัวอักษร ()						

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคา/ เมตร)	ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท)	ค่าแรง/ เมตร (บาท)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท)	รวม (บาท)	ตอกเข็ม ยาว/ต้น (เมตร)	รวมความยาว เข็มที่ไม่ได้ ตอก
1	ทอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.			106	29		135		160
	เป็นเงิน								
	ตัวอักษร ()								

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้า แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ		
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง		
	เป็นเงิน		
	ตัวอักษร ()		

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเนตร ทองอ่อน)

(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ป้ายการประปา รั้ว-รั้วประตู (6.00x6.00 เมตร)

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.30	ลบ.ม.			๙๙	29.๗๐	29.๗๐	นธ.
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.60	ลบ.ม.	2291.59	1374.95	498	298.80	1673.๗5	นธ.
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	860.๗5	860.๗5			860.๗5	ทอ.๓๐%
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215X2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.50	แผ่น	3000	1500			1500	ทอ.๓๐% ๙/๖
5	น๊อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	6.00	ตัว	40	240	930		1140	๘๙3๙.๘๘ ๙/๖
6	หัวเสาธงอลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	๒30	460			460	๘930 ๙/๖
7	ทาสีน้ำมัน	1.90	ตร.ม.	38	๗2.๒0			๗2.๒๐	นธ.
8	งานรั้ว 6.00x6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พื้นที่ 42.00 ตารางเมตร	42.00	ตร.ม.	400	16800	200	8400	25200	๙/๖
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							309๖๖.40	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง		(			)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงเข็มแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.

แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1	ขุดดิน	26.34	ลบ.ม.			99	2607.66	2607.66	นศ
2	กลบดิน	18	ลบ.ม.			49	882	882	นศ
	ทรายหยาบอัดแน่น	3.84	ลบ.ม.	350	1344	91	349.44	1693.44	นศ
	2.งานแบบหล่อ								
1	ไม้แบบ+คร่าว	11.18	ตร.ม.	532.41	5955.40			5955.40	นศ
2	ค่าแรง	22.35	ตร.ม.			154	3441.90	3441.90	นศ
3	ค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ.	532.41	2662.05			2662.05	นศ
4	ตะปู	5.00	กก.	33	165			165	นศ
	3.งานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	2242.99	1368.22	398	242.48	1611	นศ
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	7.19	ลบ.ม.	2291.59	16476.53	498	3580.62	20057.15	นศ
	4.งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	466	กก.	22.31	10396.46	4.10	1910.60	12307.06	นศ
2	ลวดผูกเหล็ก No 18	7.76	กก.	27.32	212			212	นศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงเข็มแป้น ขนาด 20 ลบ.ม.

แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.ระบบท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	1830.32	3660.64	175	350	4010.64	กรงกลม
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	860.75	860.75	110	110	970.75	นศร
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	0.50	ท่อน	283.18	141.59	30	15	156.59	นศร
4	ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	242.99	1214.95	40	200	1414.95	นศร
5	ท่อน้ำล้น PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	242.99	1214.95	40	200	1414.95	นศร
6	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	216.92	867.68			867.68	
7	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	4.00	ตัว	80.91	323.64			323.64	
8	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	50.75	101.50			101.50	กรงกลม
9	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	10.44	31.32			31.32	
10	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	15.37	15.37			15.37	
11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC dia 2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	ตัว	14.36	43.08			43.08	
12	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	1100	1100			1100	ส.ม
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	216	216			216	กรงกลม
14	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	30	360			360	ส.ม
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	616	616			616	กรงกลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงซึมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.

แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.00	ชุด	3064	6128			6128	กรม
17	เพรชเซอร์สวิตซ์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	1.00	ชุด	3500	3500			3500	สน
18	น๊ิบเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	20	80			80	สน
19	น๊ิบเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	3.00	ชุด	200	600			600	สน
	6.งานปูนฉาบและตบแต่ง								
1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	58	232	100	400	632	มธ
	7.งานทาสี								
1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	47	188	34	136	324	มธ
2	ทาสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	38	38	38	38	76	มธ
	8.งานฐานราก								
1	เสาเข็ม คอ.ร.ขนาด 0.15X0.15X6.00 ม.	25.00	ต้น	634.44	15861	176	4400	20261	กรม
	9.งานอื่นๆ								
1	หอถังสูงซึมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	260000	260000			260000	สน
2	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1.00	ชุด	3000	3000			3000	สน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงเข็มแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.

แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางฉลาด) ตำบลกะหรอ อังเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	3000	3000.-			3000	8/1
4	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.00	ชุด	3000	3000.-			3000	8/1
5	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1.00	รายการ	3000	3000.-			3000	8/1
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							366,899.94	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	()							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ
(นายเนตร ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	350	350	91	91	441	ม.5.
	2.งานแบบหล่อ								
1	ไม้แบบ+คร่าว	2.00	ตร.ม.	532.71	1065.42			1065.42	ม.5
2	ค่าแรง	2.00	ตร.ม.			154	308	308	ม.5
3	ตะปู	5.00	กก.	33	165			165	ม.5
	3.งานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.00	ลบ.ม.	2291.59	2291.59	498	498	2789.59	ม.5
	4.งานเหล็ก								
1	เหล็กเสริม	30.00	กก.	22.31	669.30	4.10	123	792.30	ม.5
2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5.00	กก.	27.32	136.60			136.60	ม.5
	5.ระบบท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว	1.00	ทอน	1247.66	1247.66	135	135	1382.66	ม.5
2	ข้อต่อยิบโกลท์เหล็กหล่อ dia 2 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	300	900			900	ม.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ประตุน้ำแบบบอวลาลว dia 2 ½ นิ้ว	7.00	ชุด	2000	14000			14000	ส/ม
4	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	4.00	ตัว	144.42	577.68			577.68	มด
5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	220.40	220.40			220.40	กรรพ
6	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	1100	1100			1100	ส/ม
7	เทปพันเกลียว	6.00	ม้วน	30	180			180	ส/ม
8	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	14.00	ชุด	200	2800			2800	ส/ม
9	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 ½ นิ้ว	3.00	ชุด	500	1500			1500	ส/ม
	9.งานอื่นๆ								
1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.)	1.00	ชุด	65000-	65000			65000	ส/ม
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							93,358.65	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง		(			)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	860.45	1721.50	660	1320	3041.50	เมตร
2	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	150	300			300	ตัว
3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ, ข้องอ, ข้อโค้งและอื่นๆ ที่จำเป็น	1.00	รายการ			90	90	90	รวมรวม 165.1
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							3431.50	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง การประสานท่อระหว่างระบบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	3.00	ท่อน	1830.32	5490.96	175	525	6016.96	กรง
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	860.45	860.45	110	110	970.45	กรง
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	216.92	216.92			216.92	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม Dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	80.91	80.91			80.91	กรง
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	316.39	632.78			632.78	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	116.84	116.84			116.84	
7	ประเภ็นยาง dia 3 นิ้ว	9.00	ตัว	80	720			720	กรง
8	ประเภ็นยาง dia 2 นิ้ว	18.00	ตัว	70	1260			1260	กรง
9	เทปพันเกลียว	15.00	ม้วน	30	450			450	กรง
10	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3 นิ้ว	1.00	ชุด	12000.-	12000.-			12000.-	กรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							22464.19	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวชุดิมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เที้ยวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0.17	ท่อน	860.75	146.33			146.33	เมตร
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0.17	ท่อน	1830.92	311.15			311.15	กรงทพ
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม-ม Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	216.92	216.92			216.92	กรงทพ
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม-ม Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	80.91	161.82			161.82	กรงทพ
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	3.00	ตัว	90	270			270	ส่ว
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	400	800	300		1100	
7	หน้าจานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	450	450			450	ส่ว
8	หน้าจานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	400	400			400	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	1100	1100			1100	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.00	ชุด	984	984			984	กรงทพ
11	น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	4.00	ตัว	40	160			160	ส่ว
12	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	30	30			30	ส่ว
13	ทำเกลียว	9.00	จุด			100	900	900	ส่ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
 (นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
 (นายชรินทร์ เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางฉลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1

แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	2291.69	721.85	498	156.87	878.72	มกข
15	เหล็กเสริม	11.00	กก.	22.31	245.41	4.10	45.10	290.51	มกข
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8 นิ้ว	60.00	เมตร	50	3000			3000	ส.ว
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							10,399.45	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	()							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
 (นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
 (นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อHDPE ขนาด 75 มม. PN 6	2,500	เมตร	80	200,000.-	60	150,000	350,000.-	กรงเทพ
2	น้ำยาเชื่อมท่อ PE และอุปกรณ์ชนิดสวมอัดต่างๆ	1.00	รายการ	17500	17500			17500.-	คิด % สบ/นร
3	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมป้อครอบ	1.00	ชุด	984	984			984.-	กรงเทพ
4	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	30	30			30.-	สบ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							368,614.-	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง		(			)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวอุมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง งานดิน

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดินถม								
1	ปรับเกลียแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	36.00	ตร.ม.			131	4716	4716	ม.ค.
2	ดินถมระบบประปา	12.00	ลบ.ม.	300	3600	50	600	4200	ม.ค.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							424716	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	()							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวชุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง เครื่องมือประจำการประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจค้อนน้ำ ขนาด 24 นิ้ว	2.00	ตัว	4000	8000			8000	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	1.00	ตัว	1800	1800			1800	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12 นิ้ว	1.00	ชุด	800	800			800	
4	คีมล็อกขนาด 10 นิ้ว หรือเทียบเท่า	1.00	อัน	1600	1600			1600	
5	ไขควงลองไฟ	1.00	อัน	200	200			200	ร.ว
6	ไขควงปากสี่แฉก ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	100	100			100	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	100	100			100	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.00	อัน	500	500			500	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 เมตร ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรังกลับ	1.00	อัน	500	500			500	
	รวมค่าวัสดุ							13500.-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(					)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง เครื่องมือตรวจวัด

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางตลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง)

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.00	ชุด	2000	2000			2000	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.00	ชุด	1200	1200			1200	
	รวมค่าวัสดุ							3200	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(					)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)

ใบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง(บ้านนางฉลาด) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.00	จุด			12,000,-		12,000	ค.น. 12,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							12,000,-	
	Factor F								
	รวมทั้งสิ้น								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	()							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เทียวแสง)