

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบริมหนองเกียบ - บ้านสะตวด หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

๒.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๕๖๕,๙๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบริมหนองเกียบ - บ้านสะตวด หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๘ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วย ดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๖๕,๒๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๔ และแบบ พร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....๒๒.....มิถุนายน ๒๕๖๐

นางกองต์การบริหารสงฆ์บ้านดงกระเซด

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบนongเกียบ-บ้านสะตวด หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบบนongเกียบ-บ้านสะตวด หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นที่เดิม	1,068.00	ตร.ม.			3.42	3,662.56	3,662.56	
2	ทรายรองพื้นทาง	53.40	ลบ.ม.	360	19,224.00			19,224.00	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	4.00	ลบ.ม.	166.24	664.96	25	100	720.96	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@ 0.20	1,068.00	ตร.ม.	24.60	26,284.80			26,284.80	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	160.20	ลบ.ม.	1920	307,376.00			307,376.00	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	1,068.00	ตร.ม.			12.31	13,144.08	13,144.08	
7	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. SR24	424.65	กก.	19.85	8,429.30	2.80	1,189.02	9,618.32	
8	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. SR24	86.97	กก.	22.28	1,937.69	2.80	243.62	2,181.31	
9	เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	267.00	เมตร			21.94	5,857.98	5,857.98	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	267.00	เมตร			22.55	6,020.85	6,020.85	
12	งานไหล่ทางวัสดุรวม หินคลุก+ดินถม	53.40	ลบ.ม.	340	18,156.00			18,156.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							416,396.96	
	Factor F 1.3674							148,820.27	
	รวมทั้งสิ้น							565,217.23	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(- วัสดุและค่าแรง / ค่าพื้นที่ก่อสร้าง -)				565,217.23	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายเนตร ท่องอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชินทร เที้ยวแสง)