

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. และถนนหินคลุกที่ได้รับความเสียหายภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 179,300.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) .

3.ลักษณะงาน

- ซ่อมแซมถนน คสล. และถนนหินคลุกที่ได้รับความเสียหายภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ถนนคสล.สายป่าคุด - เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ช่วงถนน ยาว ๔.๔๐ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗.๖๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด
๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๖ ท่อน จำนวนเงิน ๒๔,๓๐๐.-บาท

๒. ถนนคสล. สายไสเหม็ด - ศาลาการยาง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ช่วงถนน ยาว ๑๒.๕๐ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๓๕,๗๐๐.-บาท

๓. ถนนคสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ช่วงถนน ยาว ๙. ๕๐ เมตร กว้าง ๑.๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑.๔๐ ตร.ม. จำนวนเงิน ๘,๕๐๐.-บาท

๔. ถนนหินคลุกสายนายเยาว์ - คลองเกียบ หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๙๘๐ เมตร ได้รับความ
เสียหาย ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๑๐
ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ จำนวน ๒,๒๐๐ ตร.ม. จำนวนเงิน ๗๖,๒๐๐.-บาท

๕. ถนนหินคลุกสายนายเลียน - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยใช้หินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ จำนวน
๑,๐๐๐ ตร.ม. จำนวนเงิน ๓๔,๖๐๐.-บาท

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 178,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑. ถนนคสล.สายป่าคุด - เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ช่วงถนน ยาว ๔.๔๐ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗.๖๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด
๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๖ ท่อน จำนวนเงิน ๒๓,๙๐๐.-บาท

๒. ถนนคสล. สายไสเหม็ด - ศาลาการยาง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ช่วงถนน ยาว ๑๒.๕๐ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๓๔,๓๐๐.-บาท

๓. ถนนคสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ช่วงถนน ยาว ๙. ๕๐ เมตร กว้าง ๑.๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑.๔๐ ตร.ม. จำนวนเงิน ๘,๐๐๐.-บาท

๔. ถนนหินคลุกสายนายเยาว์ - คลองเกียบ หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๙๘๐ เมตร ได้รับความเสียหาย ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๑๐ ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ จำนวน ๒,๒๐๐ ตร.ม. จำนวนเงิน ๗๗,๒๐๐.-บาท

๕. ถนนหินคลุกสายนายเลียน - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยใช้หินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยล้นกองวัสดุ จำนวน ๑,๐๐๐ ตร.ม. จำนวนเงิน ๓๕,๑๐๐.-บาท

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 178,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจตุมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายชรินทร์ เทียวแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่.....22.....กันยายน 2560

บันทึกผลการพิจารณาราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ซ่อมแซม

ถนน คสล.สายป่าคด-เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าซ่อมแซมถนน คสล.สายป่าคด-เกาะน้ำรอบ ยาว 4.40 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 17.60 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	17,048.33	
2.	Factor F 1.4019	6,861.73	
	รวมทั้งสิ้น	23,900.06	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	23,900.-	

(ตัวอักษร) - สอนซ่อมแซมพื้นผิวจราจร บนทาง -

ขนาดเนื้อที่ 17.60 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,357.95 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

1/10/60 อบต.หนอง

นายสมชาย/นายวันทา/นาย...

วัดบ้านดอนทรายขาว, 1/10/60

วัดบ้านดอน

วัดบ้านดอนทรายขาว, 1/10/60

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ - 1/10/60

(นายสมเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสมเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(นางสุพรรณมา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

1/10/60

(นายสมชาย/นายวันทา/นาย...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายป้าคด-เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ช่วงถนน ยาว 4.40 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 17.60 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ซ่อมแซม ถนน คสล.สายป้าคด-เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อและพื้นทางเดิม	17.60	ตร.ม.			90	1584	1584	
2	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	6.00	ท่อน	1261	7566	168	972	8638	
3	ทรายรองพื้นทาง	0.88	ลบ.ม.	350	308	26	22	330	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	17.60	ตร.ม.	24.60	431.20			431.20	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	2.64	ลบ.ม.	2046	5401.44			5401.44	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	17.60	ตร.ม.			12.36	217.54	217.54	
7	เหล็ก RB Ø 15 ม.ม. SR 24	0.00	กก.						
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	4.60	เมตร			21.94	100.92	100.92	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	4.60	เมตร			22.79	104.83	104.83	
10	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	0.92	ลบ.ม.	370	340.40			340.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							17048.53	
	Factor F 1.4019							6861.43	
	รวมค่าซ่อมแซม							23900.06	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(- สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				23900.-	

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจตุมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายชรินทร์ เทียวแสง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ซ่อมแซม

ถนน คสล.สายไสเหม็ด-ศาลาการยาง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าซ่อมแซมถนน คสล.สายไสเหม็ด-ศาลาการยาง หมู่ที่ 3 ยาว 12.50 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	24636.98	
2.	Factor F 1.4019	9861.41	
	รวมทั้งสิ้น	34398.39	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	34300.-	

(ตัวอักษร) - สิบหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเก้า -

ขนาดเนื้อที่ 50 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 686 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ได้รับมอบ อ.ม.ท. ก.น.ร.

นายสมพร พรหมแก้ว (ลงชื่อ)
วิศวกรโครงการหลวง 1516
1516
1516

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

1516

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(นางสุวรรณา งาม นคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

1516

(นายสมศักดิ์ สุธาธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายสี่หมัด-ศาลาการยาง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ช่วงถนน ยาว 12.50 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.

สถานที่ซ่อมแซม ถนน คสล.สายสี่หมัด-ศาลาการยาง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อและพื้นทางเดิม	50.00	ตร.ม.			90	4500	4500	
2	ทรายรองพื้นทาง	2.50	ลบ.ม.	360	845	26	62.50	937.60	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	50.00	ตร.ม.	24.60	1226			1226	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	7.50	ลบ.ม.	2046	15346			15346	
5	ค่าปูนผิวคอนกรีต	50.00	ตร.ม.			12.36	618	618	
6	เหล็ก RB Ø 15 ม.ม. SR 24	18.07	กก.	20.85	376.76	2.80	50.59	427.35	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	12.50	เมตร			21.94	274.25	274.25	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	12.50	เมตร			18.79	234.88	234.88	
9	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	2.50	ลบ.ม.	340	925			925	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							24536.98	
	Factor F 1.4019							9861.41	
	รวมค่าซ่อมแซม							34398.39	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1.4019)				34300.-	

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชินทร เที้ยวแสง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ซ่อมแซม

ถนน คสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ 7 ยาว 9.50 เมตร กว้าง 1.20 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 11.40 ตร.ม.

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	5,409.31	
2.	Factor F 1.4019	2,894.57	
	รวมทั้งสิ้น	8,003.88	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	8,000.-	

(ตัวอักษร) - 1/160 หินผาปก -

ขนาดเนื้อที่ 11.40 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 701.75 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ได้รับ ราคา 0 บาท. 0 บาท

คณะกรรมการพิจารณา (ลงชื่อ)

วัดวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอ นบพิตำ

วัดวัดโพธิ์เตมีย์

วัดวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอ นบพิตำ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

กรรมการ

(นางสุวรรณา ธน นคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอำเภอ

(นายสมศักดิ์ สุธาธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดโพธิ์เดมิย์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ช่วงถนน ยาว 9.50 เมตร กว้าง 1.20 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 11.40 ตร.ม.

สถานที่ซ่อมแซม ถนน คสล.สายวัดโพธิ์เดมิย์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อและพื้นทางเดิม	11.40	ตร.ม.			90	1026	1026.-	
2	ทรายรองพื้นทาง	0.57	ลบ.ม.	360	199.60	26	14.26	213.46	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 ม.ม. @0.20	11.40	ตร.ม.	24.60	279.30			279.30	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	1.71	ลบ.ม.	2046	3496.66			3496.66	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	11.40	ตร.ม.			12.36	143.64	143.64	
6	เหล็ก RB Ø 15 ม.ม. SR 24	0.00	กก.						
7	ค่าแบบข้างติดตามยาวข้างเดียว	11.50	เมตร			10.97	126.16	126.16	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	0.00	เมตร						
9	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	1.14	ลบ.ม.	370	421.80			421.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							5409.31	
	Factor F 1.4019							2,294.67	
	รวมค่าซ่อมแซม							8003.98	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(- หนึ่งพันหกพัน -)				8000.-	

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ
(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ซ่อมแซม

ถนนหินคลุกสายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิต้า จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 550.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	65,092.40	
2.	Factor F 1.4019	22,141.64	
	รวมทั้งสิ้น	77,234.04	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	47,200.-	

(ตัวอักษร) - 17 ต.ค. 60 -

ขนาดเนื้อที่ 2200.- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 35.09 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ได้รับ หน้า ๑๒๖ หน้า
เอกสารประกอบการพิจารณา
75 หน้า ๑๒๖ หน้า ๑๒๖ หน้า
1. ๒๖ หน้า ๑๒๖
๒. ๒๖ หน้า ๑๒๖ หน้า ๑๒๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

เพื่อพิจารณา

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

กรรมการ

(นางสุพรรณมา ณ นคร)

ผู้ช่วยกรรมการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

เพื่อพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สุธาเดชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 550.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ซ่อมแซม ถนนหินคลุกสายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก รวมค่าขนส่ง	110.00	ลบ.ม.	466.64	51,330.40			51,330.40	
2	เกรตเกลี่ย ล้มกองวัสดุ	2,200.00	ตร.ม.			1.71	3,762	3,762.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							55,092.40	
	Factor F 1.4019							77,247.64	
	รวมค่าซ่อมแซม							77,234.04	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(- วัสดุหิน วัสดุหิน 550 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร -)				77,200.-	

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ซ่อมแซม

ถนนหินคลุกสายนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอบพิทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 250.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	25042	
2.	Factor F 1.4019	10064.38	
	รวมทั้งสิ้น	36106.38	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซม	36100.-	

(ตัวอักษร) - สำนักรับใช้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช -

ขนาดเนื้อที่ 1000 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 36.10 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รับ ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง/ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง/ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง/ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง/ผอ.กองช่าง

(นายณเรศ ทองอ่อน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินทร เทียวแสง)

กรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสุวรรณา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นายสมศักดิ์ สุธาเดชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 250.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ซ่อมแซม ถนนหินคลุกสายนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก รวมค่าขนส่ง	50.00	ลบ.ม.	466.64	23332			23332.-	
2	เกรดเฉลี่ย ล้มกองวัสดุ	1,000.00	ตร.ม.			1.71		1710.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							25042.-	
	Factor F 1.4019							10,064.38	
	รวมค่าซ่อมแซม							35106.38	
	คิดเป็นค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			(รวมค่าวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการ)				35100.-	

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายชรินทร์ เทียวแสง)